

**Kiegészítő tájékoztatás kérésére az alábbi válaszokat adjuk :**

Mekkora lámpa illetve körzet darabszámokkal számoljunk?

**Az értékelés súlyszámaiban az előzetes darabszámok megadásra kerültek (4 db körzet, 275 db lámpatest ), mivel azonban pilot projektről van szó az Ajánlatérő fenntartja a jogot, hogy ezeken kisebb mértékben változtasson, illetve azonos áron ebben a nagyságrendben utánrendeljen.**

lámpák típusainak aránya a projektben?

**Jelenlegi pilot projekt keretein belül egyedi távfelügyeletet csak LED –es világítótestek vonatkozásában kell biztosítani.**

A körzetenkénti fogyasztásmérést mire kell méretezni? Direkt mérés vagy áramváltós mérés kell? Mérőt mi szállítjuk?

**A fogyasztásmérőt a teljes körzet áramfelvételére kell méretezni, ez max. 3 x 80 A direkt mérést jelent és a távfelügyeleti rendszer részeként kell szállítani.**

"A karbantartó cégekkel történt megállapodás esetén, a hibákat haladéktalanul továbbítani kell a karbantartó cégek hibabejelentő rendszerébe."

megkapjuk a hozzáférést a karbantartó cég hibabejelentő rendszeréhez és arra kell fejleszteni megoldást, hogy automatikus legyen a hibák átadása?

**Igen, azaz a BDK Kft hibabejelentő rendszerének fejlesztését és üzemeltetést végző szakcéggel együttműködve kell a nyertes pályázónak a saját részről szükséges rendszer fejlesztést elvégezni.**

"A rendszernek túlfeszültség védelemmel kell rendelkeznie." mennyit kell bírnia?

**A rendszerszintű túlfeszültségvédelmet kockázatértékelés alapján kell nyertes pályázónak méretezni és szállítani, az egyes elemekre vonatkozóan jelenleg külön követelmény nem kerül meghatározásra a projekt pilot jellege miatt.**

"jogosulatlan beavatkozás"-t jelezni kell ez alatt mit kell értünk?

**A projekt pilot jellege miatt több megoldást is elfogadunk, a mért értékek és korábbi tárolt értékek szoftveres kiértékelésén alapuló szabálytalan vételezésre utaló jelzéstől egészen a konkrét nyitásérzékelésig.**