

Költségvetés összesítő lap

| | |
|-------------|---|
| Munka címe: | Bp. II. ker., Hűvösvölgyi út 27-181. között, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója |
| Beruházó: | BDK Kft. |
| Tervező: | EL-MŰ Szolg. Kft. |
| Kivitelező: | |

| | Kivitelezői ár |
|----------------------------|----------------|
| Munkadíj (techn. tételár): | - Ft |
| "K" tételek összege: | - Ft |
| Anyagköltség: | - Ft |
| Összesen: | - Ft |

Munka címe: Bp. II. ker., Hűvösvölgyi út 27-181. között, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

Technológiai tételek

| Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár |
|---------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. | BFC-10020 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 3516,00 | m | | - Ft |
| 2. | BFC-10040 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 879,00 | m2 | | - Ft |
| 3. | BFC-10080 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 879,00 | m2 | | - Ft |
| 4. | BFC-10130 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 526,00 | m | | - Ft |
| 5. | BFC-10150 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 131,50 | m2 | | - Ft |
| 6. | BFC-10190 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 131,50 | m2 | | - Ft |
| 7. | BFC-10220 | Viacolor, vagy kockakő bontása | 14,00 | m2 | | - Ft |
| 8. | BFC-10230 | Járda aszfaltozása (normál) | 879,00 | m2 | | - Ft |
| 9. | BFC-10300 | Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kővel) | 14,00 | m2 | | - Ft |
| 10. | BFC-10320 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 879,00 | m2 | | - Ft |
| 11. | BFC-10380 | Úttest aszfaltozása (normál) | 131,50 | m2 | | - Ft |
| 12. | BFC-10470 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 131,50 | m2 | | - Ft |
| 13. | BFC-11020 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 5,00 | db | | - Ft |
| 14. | BFC-11030 | Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése | 5,00 | db | | - Ft |
| 15. | BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 920,00 | m3 | | - Ft |
| 16. | BFC-11160 | Beton oszlopalapok készítése | 28,98 | m3 | | - Ft |
| 17. | BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 780,00 | m2 | | - Ft |
| 18. | BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 721,58 | m3 | | - Ft |
| 19. | BFC-11200 | Talajtömörési vizsgálat | 1,00 | db | | - Ft |
| 20. | BFC-12010 | Acél védőcső tűzi horganyzott 2 " | 324,00 | m | | - Ft |
| 21. | BFC-12030 | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | 585,00 | m | | - Ft |
| 22. | BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 625,50 | m | | - Ft |
| 23. | BFC-12220 | Védőcső elhelyezése oszlopon | 648,00 | m | | - Ft |
| 24. | BFC-12260 | Esővédő sapka felszerelése | 81,00 | db | | - Ft |
| 25. | BFC-12310 | Védőcső átjárhatóvá tétele (k. árokban) | 1,00 | db | | - Ft |

Munka címe: Bp. II. ker., Hűvösvölgyi út 27-181. között, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

Technológiai tételek

| Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 26. | BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 344,00 | db | | - Ft |
| 27. | SZT-10080 | Vasoszlop bontása (kifeszültségű) | 130,00 | db | | - Ft |
| 28. | SZT-10140 | Beton oszlop állítása (4 kN, és alatt) | 130,00 | db | | - Ft |
| 29. | SZT-14300 | KIF függesztő szerelvény felszerelése | 130,00 | db | | - Ft |
| 30. | SZT-16030 | Beton alaptest visszabontása | 130,00 | m3 | | - Ft |
| 31. | KAB-10050 | Kábelbontás árokból, I. | 2761,00 | m | | - Ft |
| 32. | KAB-10170 | Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I. | 537,60 | m | | - Ft |
| 33. | KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 1950,00 | m | | - Ft |
| 34. | KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 585,00 | m | | - Ft |
| 35. | KAB-10410 | Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. | 688,50 | m | | - Ft |
| 36. | KAB-10590 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | 1950,00 | db | | - Ft |
| 37. | KAB-12020 | KIF végelzáró szerelése (lenn) | 4,00 | db | | - Ft |
| 38. | KAB-12040 | KIF összekötő szerelése | 2,00 | db | | - Ft |
| 39. | KOZ-10090 | Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m) | 2,00 | db | | - Ft |
| 40. | ARK-10030 | Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn) | 693,00 | db | | - Ft |
| 41. | ARK-10050 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn) | 600,00 | db | | - Ft |
| 42. | ARK-10140 | Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn) | 693,00 | db | | - Ft |
| 43. | ARK-10160 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | 600,00 | db | | - Ft |
| 44. | EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 11,00 | db | | - Ft |
| 45. | EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | 11,00 | db | | - Ft |
| Összesen: | | | | | | - Ft |

Munka címe: Bp. II. ker., Hűvösvölgyi út 27-181. között, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

| Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár |
|---------|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95215 1xE27/2x5x25mm2 | 64,00 | db | | - Ft |
| 2. | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95660 2xE27/3x5x16mm2 | 4,00 | db | | - Ft |
| 3. | Szerelvénylap GURO EKM 1281/97200 3xE14/3x5x16mm2 | 1,00 | db | | - Ft |
| 4. | NYCWY 4x16/16 RE 0,6/1 kV földkábel | 1294,00 | fm | | - Ft |
| 5. | Feszítő csavar M16x140 | 30,00 | db | | - Ft |
| 6. | "U" bilincs | 120,00 | db | | - Ft |
| 7. | 7 méretű Kötélsízv | 60,00 | db | | - Ft |
| 8. | Acél védőcső tűzi horganyzott 3/4 " | 526,50 | fm | | - Ft |
| 9. | MKH 1x16mm2 zöld-sárga vezeték | 16,50 | fm | | - Ft |
| 10. | 16mm2 érvéghüvely | 153,00 | db | | - Ft |
| 11. | A=10mm2 d=10mm szemes saru alu-réz (KSZ16-10) | 246,00 | db | | - Ft |
| 12. | A=16mm2 d=12mm szemes saru alu-réz (KSZ16-12) | 11,00 | db | | - Ft |
| 13. | 6A olvadóbetét E27 | 86,00 | db | | - Ft |
| 14. | D-II bitosítóbetét fej E27 | 86,00 | db | | - Ft |
| 15. | Acéloszlop 10E | 2,00 | db | | - Ft |
| 16. | MKH 1x10mm2 zöld-sárga vezeték | 33,00 | fm | | - Ft |
| 17. | 10mm2 érvéghüvely | 83,00 | db | | - Ft |
| 18. | 6A olvadóbetét E14 | 3,00 | db | | - Ft |
| 19. | D-I bitosítóbetét fej E14 | 3,00 | db | | - Ft |
| | | | | Összesen: | - Ft |

Munka címe: Bp. II. ker., Hűvösvölgyi út 27-181. között, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: EL-MŰ Szolg. Kft.

Anyaglista

| Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár |
|------------------|------------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. | A-10001168 | Betonoszlop B 10/4 | 130,00 | db | | - Ft |
| 2. | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 11,00 | db | | - Ft |
| 3. | A-10001437 | Függesztő szerelvény 4-60301, EKA 3796 | 130,00 | db | | - Ft |
| 4. | A-10023396 | Kábelrögzítő bilincs B200-400-ra | 76,00 | klt | | - Ft |
| 5. | A-10013026 | Rúdcsavar M20x300/75 2 anyával, 2 alátéttel | 130,00 | db | | - Ft |
| 6. | A-10023309 | Kábel 1 kV NYCWY 4x25RE/16 0,6/1 kV (Cu) | 1 777,00 | m | | - Ft |
| 7. | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 1 011,00 | m | | - Ft |
| 8. | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 30,00 | kg | | - Ft |
| 9. | A-10006242 | Összekötő 1 kV KÖM 16-25 | 2,00 | klt | | - Ft |
| 10. | A-10003413 | Kábelsaru réz sajtolható PF 300 004 004 16 RM d=10 | 142,00 | db | | - Ft |
| 11. | A-10010338 | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2 | 7,00 | db | | - Ft |
| Összesen: | | | | | | - Ft |