

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	ÉSZAK-BUDAI Zrt.
Kivitelező:	

Munkadíj (techn. tételár):

Anyagköltség:

Összesen:

Kivitelezői ár
- Ft
- Ft
- Ft

Munka címe: Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	319,00	m2		- Ft
2.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	4,00	m		- Ft
3.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	30,00	m		- Ft
4.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	36,00	m2		- Ft
5.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	18,00	m2		- Ft
6.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	1264,00	m2		- Ft
7.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kővel)	1257,68	m2		- Ft
8.	BFC-10310	Járda Viacolor, kockakő é. (új kővel)	6,32	m2		- Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	319,00	m2		- Ft
10.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kővel)	3,50	m		- Ft
11.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kővel)	0,50	m		- Ft
12.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	36,00	m2		- Ft
13.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	18,00	m2		- Ft
14.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	17,00	db		- Ft
15.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	10,00	db		- Ft
16.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	280,00	m3		- Ft
17.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	38,00	m3		- Ft
18.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	175,00	m2		- Ft
19.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	245,00	m3		- Ft
20.	BFC-12010	Acél védőcső tűzi horganyzott 2 "	210,00	m		- Ft
21.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	118,00	m		- Ft
22.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	118,00	m		- Ft
23.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	40,00	db		- Ft
24.	SZT-14190	KIF szig. vez. bont. oszlopról, v.csőből	210,00	m		- Ft

Munka címe: Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
25.		KIF szig. vez. vezetés oszlopra, rozsdamentes, horganyzott acél védőcsőben	210,00	m		- Ft
26.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, l.	437,00	m		- Ft
27.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsővéből, l.	59,00	m		- Ft
28.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	437,00	m		- Ft
29.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	59,00	m		- Ft
30.		Kábelek UNIVOLT műanyag lap védelmének építése	437,00	db		- Ft
31.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	437,00	m		- Ft
32.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	1,00	db		- Ft
33.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1,00	db		- Ft
34.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	3,00	db		- Ft
35.		kábeltálcából kialakított rozsdamentes „doboz” építése (GURO szerelvénylapok védelmére)	15,00	db		- Ft
36.	KOZ-11310	KÖZV lámpatest (magas) leszerelése	15,00	db		- Ft
37.	KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	15,00	db		- Ft
38.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	15,00	db		- Ft
39.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	45,00	db		- Ft
40.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	80,00	db		- Ft
41.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	45,00	db		- Ft
42.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	80,00	db		- Ft
43.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2,00	db		- Ft
44.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2,00	db		- Ft
45.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1,00	db		- Ft
46.	KLA-11260	Acél szerkezet bontása	135,00	kg		- Ft
47.	KLA-11270	Acél tartószerkezet építése kültérre	135,00	kg		- Ft

Munka címe: Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó: BDK Kft.
Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
48.	KRT-12050	Oszloptő tisztítás (növény eltávolítás)	4,00	db		- Ft
49.	EGY-11060	Acélszalagos rögzítés bontása	75,00	db		- Ft
50.	EGY-11070	Acélszalagos rögzítés készítése	90,00	db		- Ft
51.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	15,00	db		- Ft
Összesen:						- Ft

Munka címe: Bp., IV. ker. Leiningen Károly utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	2,00	db		- Ft
2.	A-10012924	Védőcső rögzítő bilincs 20-7-025	90,00	db		- Ft
3.	A-10023820	Kábel 1 kV NYCWY 4x10 RE (Cu)	437,00	m		- Ft
4.	A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	180,00	m		- Ft
5.	A-10001159	Kábeltégla "A"	41,00	db		- Ft
6.		Univolt takarólap 1000x150x10mm (műanyag)	437,00	db		- Ft
7.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	6,00	kg		- Ft
8.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	1,00	klt		- Ft
9.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	15,00	db		- Ft
Összesen:						- Ft