

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

## Költségvetés összesítő lap

<b>Munka címe:</b>	Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció
<b>Beruházó:</b>	BDK Kft.
<b>Tervező:</b>	GTF Kft.
<b>Kivitelező:</b>	

		Kivitelezői ár
IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció	<b>Munkadíj (techn. tételár):</b>	- Ft
	<b>"K" tételek összege:</b>	- Ft
	<b>Anyagköltség:</b>	- Ft
	<b>Összesen:</b>	- Ft
IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció	<b>Munkadíj (techn. tételár):</b>	
	<b>"K" tételek összege:</b>	
	<b>Anyagköltség:</b>	
	<b>Összesen:</b>	- Ft
IX. ker., Soroksári út 86-150. között és IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció	<b>Végösszeg:</b>	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	600,00	m		- Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	5073,00	m <sup>2</sup>		- Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	761,00	m <sup>2</sup>		- Ft
4.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	68,00	m		- Ft
5.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	138,00	m <sup>2</sup>		- Ft
6.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	115,00	m <sup>2</sup>		- Ft
7.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	25,00	m <sup>2</sup>		- Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	5073,00	m <sup>2</sup>		- Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	761,00	m <sup>2</sup>		- Ft
10.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	138,00	m <sup>2</sup>		- Ft
11.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	115,00	m <sup>2</sup>		- Ft
12.	BFC-11010	Dúcolás építése, bontása	24,00	m <sup>2</sup>		- Ft
13.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	15,00	db		- Ft
14.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	498,00	m <sup>3</sup>		- Ft
15.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	135,00	m		- Ft
16.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	403,00	m <sup>3</sup>		- Ft
17.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	584,00	m <sup>2</sup>		- Ft
18.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	354,00	m <sup>3</sup>		- Ft
19.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	116,00	m		- Ft
20.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	230,00	m		- Ft
21.	BFC-12110	Acél védőcső, 110 mm átmérőjű	3,00	m		- Ft
22.	BFC-12150	Védőcső bontása kábelárokból	230,00	m		- Ft
23.	BFC-12160	Védőcső bontása oszlopról	3,00	m		- Ft
24.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokból	230,00	m		- Ft
25.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	3,00	m		- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12270	Útátfúrás + 110mm KPE védőcső beépítés	120,00	m		- Ft
27.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	144,00	db		- Ft
28.	SZT-10210	Oszlop alapjának tisztítása	58,00	db		- Ft
29.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, l.	3191,00	m		- Ft
30.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsővéből, l.	230,00	m		- Ft
31.	KAB-10140	Kábelbontás oszlopról, szabadon, l.	5,00	m		- Ft
32.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, l.	3,00	m		- Ft
33.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	1979,00	m		- Ft
34.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	230,00	m		- Ft
35.	KAB-10380	Kábel vezetés oszlopra, szabadon, l.	5,00	m		- Ft
36.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, l.	3,00	m		- Ft
37.	KAB-10590	Kábelek műanyag lap védelmének építése	1979,00	db		- Ft
38.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	1979,00	m		- Ft
39.	KAB-12010	KIF végelező szerelése (fenn)	3,00	db		- Ft
40.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	5,00	db		- Ft
41.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	3,00	db		- Ft
42.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	121,00	db		- Ft
43.	CSM-10090	Felszálló vezeték bontása (fogyasztónál)	61,00	db		- Ft
44.	CSM-10220	Felszálló vezeték építése (fogyasztónál)	61,00	db		- Ft
45.	KOZ-11310	KÖZV lámpatest (magas) leszerelése	61,00	db		- Ft
46.	KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	61,00	db		- Ft
47.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	59,00	db		- Ft
48.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	61,00	db		- Ft
49.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	61,00	db		- Ft
50.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	61,00	db		- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
51.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	61,00	db		- Ft
52.	EVJ-10060	Földelési csatlakozó pont kiépítése	10,00	db		- Ft
53.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	10,00	db		- Ft
54.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	10,00	db		- Ft
55.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	5,00	db		- Ft
56.	KES-10040	Acél kandeláber újramázolása (lenn)	87,00	m <sup>2</sup>		- Ft
57.	EGY-11070	Acálszalagos rögzítés készítése	4,00	db		- Ft
58.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	25,00	db		- Ft
59.	KV-27	Beton alaptest javítása (sérülés, hiány)	12,00	m <sup>3</sup>		- Ft
60.	KV-29	Beton alaptest felületvédelme (3 réteg)	10,00	m <sup>2</sup>		- Ft
61.	KV-33	Földelő fül kiépítése földelésbekötéshez	10,00	db		- Ft
					<b>Összesen:</b>	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

### Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Kandeláber festés előtti felület előkészítése - fémtisztára csiszolás, alapozás, köztes réteg felvitele	87,00	m <sup>2</sup>		- Ft
2.	Forgalomtechnikai tervben lévő előírt közterületi feladatok - elkerítések, megálló áthelyezések,...stb... - elvégzése ( kitáblázásokon kívül )	1,00	db		- Ft
3.	Oszlop betonlapok vésése + védőcső behúzásához	58,00	db		- Ft
4.	Darus gk. igénybe vétele oszlop megtartásához	15,00	ó		- Ft
5.	NYCY 3x2,5 mm <sup>2</sup> földkábel ( általánydíjas fogyasztók ellátásához )	12,00	fm		- Ft
6.	Összekötő NYCWY 4x16-25 és NYCY 3x2,5 mm <sup>2</sup> típ. kábelekhez	3,00	db		- Ft
				<b>Összesen:</b>	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	10,00	db		- Ft
2.	A-10023317	Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	2 100,00	m		- Ft
3.	A-10023309	Kábel 1 kV NYCWY 4x25RE/16 0,6/1 kV (Cu)	600,00	m		- Ft
4.	A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	696,00	m		- Ft
5.	A-10023212	Kábelfedlap (1,8 műanyag - 1000mm )	1 979,00	db		- Ft
6.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	18,00	kg		- Ft
7.	A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25	1,00	klt		- Ft
8.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	7,00	klt		- Ft
9.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	46,00	db		- Ft
10.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2	1,00	db		- Ft
11.	A-10010338	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2	11,00	db		- Ft
12.	A-10019630	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95660 2xE27/3x5x16mm2	1,00	db		- Ft
					<b>Összesen:</b>	- Ft