

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	GTF Kft.
Kivitelező:	

		Kivitelezői ár
IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció	Munkadíj (techn. tételár):	- Ft
	"K" tételek összege:	- Ft
	Anyagköltség:	- Ft
	Összesen:	- Ft
IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció	Munkadíj (techn. tételár):	
	"K" tételek összege:	
	Anyagköltség:	
	Összesen:	- Ft
IX. ker., Soroksári út 86-150. között és IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció	Végösszeg:	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	900,00	m		- Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	10263,00	m		- Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	1540,00	m ²		- Ft
4.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	112,00	m		- Ft
5.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	282,00	m ²		- Ft
6.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	235,00	m ²		- Ft
7.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	25,00	m ²		- Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	10263,00	m ²		- Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	1540,00	m ²		- Ft
10.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	282,00	m ²		- Ft
11.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	235,00	m ²		- Ft
12.	BFC-11010	Dúcolás építése, bontása	65,00	m ²		- Ft
13.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	24,00	db		- Ft
14.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	1010,00	m ³		- Ft
15.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	214,00	m		- Ft
16.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	816,00	m ³		- Ft
17.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	1181,00	m ²		- Ft
18.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	717,00	m ³		- Ft
19.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	245,00	m		- Ft
20.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	470,00	m		- Ft
21.	BFC-12110	Acél védőcső, 110 mm átmérőjű	6,00	m		- Ft
22.	BFC-12160	Védőcső bontása oszlopról	6,00	m		- Ft
23.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	470,00	m		- Ft
24.	BFC-12270	Útátfúrás + 110mm KPE védőcső beépítés	186,00	m		- Ft
25.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	300,00	db		- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	SZT-10210	Oszlop alapjának tisztítása	122,00	db		- Ft
27.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, l.	2795,00	m		- Ft
28.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsövéből, l.	325,00	m		- Ft
29.	KAB-10140	Kábelbontás oszlopról, szabadon, l.	10,00	m		- Ft
30.	KAB-10170	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, l.	6,00	m		- Ft
31.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	3421,00	m		- Ft
32.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	470,00	m		- Ft
33.	KAB-10380	Kábel vezetés oszlopra, szabadon, l.	10,00	m		- Ft
34.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, l.	6,00	m		- Ft
35.	KAB-10590	Kábelek műanyag lap védelmének építése	3421,00	db		- Ft
36.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	3421,00	m		- Ft
37.	KAB-12010	KIF végelező szerelése (fenn)	2,00	db		- Ft
38.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	19,00	db		- Ft
39.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	256,00	db		- Ft
40.	CSM-10090	Felszálló vezeték bontása (fogyasztónál)	122,00	db		- Ft
41.	CSM-10220	Felszálló vezeték építése (fogyasztónál)	122,00	db		- Ft
42.	KOZ-11310	KÖZV lámpatest (magas) leszerelése	122,00	db		- Ft
43.	KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	122,00	db		- Ft
44.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	122,00	db		- Ft
45.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	122,00	db		- Ft
46.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	122,00	db		- Ft
47.	ARK-10060	Áramkötés bontása (szerelvényes) (fenn)	3,00	db		- Ft
48.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	122,00	db		- Ft
49.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	122,00	db		- Ft
50.	ARK-10170	Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn)	3,00	db		- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
51.	EVJ-10060	Földelési csatlakozó pont kiépítése	15,00	db		- Ft
52.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	15,00	db		- Ft
53.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	15,00	db		- Ft
54.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	12,00	db		- Ft
55.	KES-10040	Acél kandeláber újramázolása (lenn)	183,00	m ²		- Ft
56.	EGY-11070	Acálszalagos rögzítés készítése	8,00	db		- Ft
57.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	41,00	db		- Ft
58.	KV-27	Beton alaptest javítása (sérülés, hiány)	42,00	m ³		- Ft
59.	KV-29	Beton alaptest felületvédelme (3 réteg)	23,00	m ²		- Ft
60.	KV-33	Földelő fül kiépítése földelésbekötéshez	13,00	db		- Ft
					Összesen:	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Kandeláber festés előtti felület előkészítése - fémtisztára csiszolás, alapozás, köztes réteg felvitele	183,00	m ²		- Ft
2.	Forgalomtechnikai tervben lévő előírt közterületi feladatok - elkerítések, megálló áthelyezések,...stb... - elvégzése (kitáblázásokon kívül)	1,00	db		- Ft
3.	Oszlop betonlapok vésése + védőcső behúzásához	123,00	db		- Ft
4.	Darus gk. igénybe vétele oszlop megtartásához	30,00	ó		- Ft
5.	NYCY 3x2,5 mm ² földkábel (átalánydíjas fogyasztók ellátásához)	16,00	fm		- Ft
6.	Összekötő NYCWY 4x16-25 és NYCY 3x2,5 mm ² típ. kábelekhez	4,00	db		- Ft
				Összesen:	- Ft

Munka címe: Budapest IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: GTF Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	15,00	db		- Ft
2.	A-10026018	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	3,00	db		- Ft
3.	A-10023317	Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu)	4 379,00	m		- Ft
4.	A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	1 708,00	m		- Ft
5.	A-10023212	Kábelfedlap (1,8 műanyag - 1000 mm)	3 421,00	db		- Ft
6.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	26,00	kg		- Ft
7.	A-10006388	Végl záró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25	2,00	klt		- Ft
8.	A-10009892	Végl záró beltéri 1 kV KVMB 16-25	19,00	klt		- Ft
9.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	115,00	db		- Ft
10.	A-10010320	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2	4,00	db		- Ft
11.	A-10019630	Szerelvénylap GURO EKM 1281/95660 2xE27/3x5x16mm2	3,00	db		- Ft
					Összesen:	- Ft