

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., V. ker. Kossuth tér északi felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Impulzív Kft.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	- Ft
"K" tételek összege:	- Ft
Anyagköltség:	- Ft
Összesen:	- Ft

Munka címe: Bp., V. ker. Kossuth tér északi felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: Impulzív Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10010	Burkolat portalanítása	410,00	m2		- Ft
2.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	106,00	m		- Ft
3.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	106,00	m		- Ft
4.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	451,00	m2		- Ft
5.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	42,50	m2		- Ft
6.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	2,00	m		- Ft
7.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	8,00	m2		- Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	451,00	m2		- Ft
9.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (me gl. kővel)	8,00	m2		- Ft
10.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	46,40	m2		- Ft
11.	BFC-10340	Járda szegély készítése (me gl. kővel)	2,00	m		- Ft
12.	BFC-10530	Útburkolati jelek pótlása	5,00	m2		- Ft
13.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	25,50	m3		- Ft
14.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	20,50	m3		- Ft
15.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	46,40	m2		- Ft
16.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	25,50	m3		- Ft
17.	BFC-11200	Talajtömörési vizsgálat	1,00	db		- Ft
18.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	116,00	m		- Ft
19.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	116,00	m		- Ft
20.	KAB-10560	Kábeltéglázás építése	360,00	db		- Ft
21.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	116,00	m		- Ft
22.	KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn) (GURO)	7,00	db		- Ft
23.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1,00	db		- Ft
24.	CSM-10110	Csomózó doboz bontása (fogyasztónál)	6,00	db		- Ft
25.	CSM-10240	Csomózó doboz építése (fogyasztónál)	6,00	db		- Ft

Munka címe: Bp., V. ker. Kossuth tér északi felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: Impulzív Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	KOZ-10020	KÖZV lámpakar (hosszú) leszerelése	6,00	db		- Ft
27.	KOZ-10030	Lámpaoszlop bontása (hossz <= 5m)	6,00	db		- Ft
28.	KOZ-10070	KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése	6,00	db		- Ft
29.	KOZ-10080	Lámpaoszlop állítása (hossz <= 5 m)	6,00	db		- Ft
30.	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	6,00	db		- Ft
31.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	7,00	db		- Ft
32.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	7,00	db		- Ft
33.	ARK-10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	10,00	db		- Ft
34.	EVJ-10010	Földelő vezeték építése b., v. oszlopon	6,00	db		- Ft
35.	EVJ-10060	Földelési csatlakozó pont kiépítése	1,00	db		- Ft
36.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	1,00	db		- Ft
37.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	1,00	db		- Ft
38.	EVJ-10180	KÖZV érintésvédelem ellenőrzése javítása	1,00	db		- Ft
39.	EVJ-11050	Figyelmeztető jelzések felfestése	1,00	db		- Ft
40.	EGY-10030	Teher gépkocsi km költsége	150,00	km		- Ft
41.	EGY-10040	Darus gépkocsi gépóra díja	2,00	óra		- Ft
42.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	10,00	db		- Ft
					Összesen:	- Ft

Munka címe: Bp., V. ker. Kossuth tér északi felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: Impulzív Kft.

Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Vezeték H07V-K 10 mm ² (Cu Z/S) érvéghüvelyezve	4,00	m		- Ft
2.	Kandeláber (AM-K-K 40)	6,00	db		- Ft
3.	Lámpatest WE-EF RFL540 HIT-COS 90W (111-0017) + WE-EF 111-0046 közvilágítási kar	6,00	db		- Ft
4.	Megvalósulási dokumentáció készítése	1,00	db		- Ft
5.	Geodéziai bemérés	1,00	db		- Ft
				Összesen:	- Ft

Munka címe: Bp., V. ker. Kossuth tér északi felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: Impulzív Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	1,00	db		- Ft
2.	A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) (és MBCu is)	30,00	m		- Ft
3.	A-10023301	Kábel 1kV NYCWY 4x10 RE/10 0,6/1 kV NEM ESA TÉTEL	122,00	m		- Ft
4.	A-10001159	Kábeltégla "A"	360,00	db		- Ft
5.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	2,00	kg		- Ft
6.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtolható PF 300 001 001 10 RM d=6	10,00	db		- Ft
7.	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	6,00	db		- Ft
Összesen:						- Ft