

## Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., XI. ker. Fehérvári út, Albertfalva u., közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	ÉSZAK-BUDAI Zrt.
Kivitelező:	

	<b>Kivitelezői ár</b>
Munkadíj (techn. tételár):	- Ft
Anyagköltség:	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>

Munka címe: Bp., XI. ker. Fehérvári út, Albertfalva u., közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	123,00	m		- Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	2709,00	m <sup>2</sup>		- Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	652,00	m <sup>2</sup>		- Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	12,00	m		- Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	578,00	m		- Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	521,00	m <sup>2</sup>		- Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	289,00	m <sup>2</sup>		- Ft
8.	BFC-10220	Viacolor, vagy kockakő bontása	117,00	m <sup>2</sup>		- Ft
9.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	2709,00	m <sup>2</sup>		- Ft
10.	BFC-10300	Járda Viacolor, kockakő é. (megl. kővel)	111,00	m <sup>2</sup>		- Ft
11.	BFC-10310	Járda Viacolor, kockakő é. (új kővel)	6,00	m <sup>2</sup>		- Ft
12.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	652,00	m <sup>2</sup>		- Ft
13.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kővel)	10,00	m		- Ft
14.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kővel)	2,00	m		- Ft
15.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	521,00	m <sup>2</sup>		- Ft
16.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	289,00	m <sup>2</sup>		- Ft
17.	BFC-10550	Gyengénlátók közlekedését segítő jelek	4,80	m <sup>2</sup>		- Ft
18.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	41,00	db		- Ft
19.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	17,00	db		- Ft
20.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	957,96	m <sup>3</sup>		- Ft
21.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	165,20	m <sup>3</sup>		- Ft
22.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	771,00	m <sup>2</sup>		- Ft
23.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	803,76	m <sup>3</sup>		- Ft
24.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	27,00	m		- Ft
25.	BFC-12060	KPE védőcső, 160 mm átmérőjű (P-6)	130,00	m		- Ft

Munka címe: Bp., XI. ker. Fehérvári út, Albertfalva u., közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója

Beruházó: BDK Kft.

Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

## Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12080	KG védőcső, 110 mm átmérőjű	179,00	m		- Ft
27.	BFC-12130	Acél védőcső, 220 mm átmérőjű	27,00	m		- Ft
28.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	179,00	m		- Ft
29.	BFC-12270	Útátfúrás + 160 mm KPE védőcső beépítés	130,00	m		- Ft
30.	BFC-12290	Sajtolás + 300 mm acél védőcső beépítés	27,00	m		- Ft
31.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	60,00	db		- Ft
32.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, l.	1746,10	m		- Ft
33.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsövéből, l.	90,00	m		- Ft
34.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, l.	1746,10	m		- Ft
35.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	90,00	m		- Ft
36.		Kábelek UNIVOLT műanyag lap védelmének építése	1553,10	db		- Ft
37.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	1553,10	m		- Ft
38.	KAB-12020	KIF végelező szerelése (lenn)	5,00	db		- Ft
39.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	5,00	db		- Ft
40.	KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	15,00	db		- Ft
41.	KOZ-10120	Kand. ajtó pótlása (acél, 4,2 teleszkóp)	1,00	db		- Ft
42.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	594,00	db		- Ft
43.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	594,00	db		- Ft
44.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	11,00	db		- Ft
45.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	11,00	db		- Ft
46.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	5,00	db		- Ft
47.	KRT-12050	Oszloptő tisztítás (növény eltávolítás)	2,00	db		- Ft
48.	KRT-12070	Bozót és cserje irtás	27,00	m2		- Ft
49.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	24,00	db		- Ft
<b>Összesen:</b>						- Ft

Munka címe: Bp., XI. ker. Fehérvári út, Albertfalva u., közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója  
 Beruházó: BDK Kft.  
 Tervező: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

## Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	11,00	db		- Ft
2.	A-10023820	Kábel 1 kV NYCWY 4x10 RE (Cu)	1 734,00	m		- Ft
3.	A-10023317	Kábel 1 kV NYCWY 4x16 RE (Cu)	193,00	m		- Ft
4.	A-10001159	Kábeltégla "A"	2 147,00	db		- Ft
5.		Univolt takarólap 1000x150x10mm (műanyag)	1 553,10	db		- Ft
6.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	21,00	kg		- Ft
7.	A-10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25	5,00	klt		- Ft
<b>Összesen:</b>						- Ft