



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számvevő bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK / 3889 / 2018

Ügyintézőnk: Császár Ferenc (☎238 4135)

***Tárgy:** Ajánlatkérés **Önkormányzati**
megrendelésre Budapest különböző címein
közvilágítási hálózat tervezési és
kivitelezési munkáira*

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük ajánlatkérésünket. Amennyiben pályázatunkon részt kívánnak venni, kérjük, az ajánlati árakat az ajánlatkérésben megadottaknak megfelelően szíveskedjenek elkészíteni és Társaságunkhoz elküldeni. Kérjük visszajelzésüket abban az esetben is, ha nem kívánnak ajánlatot adni.

Az ajánlati dokumentáció leadási határideje:

2018. december 18. 11:00 óra

Budapest, 2018. december 04.

Üdvözlettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Császár Ferenc
beruházási vezető

Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatot kér *Önkormányzati megrendelésre Budapest különböző címein közvilágítási hálózat tervezési és kivitelezési munkáira.*

A munka kezdési időpontja: Önkormányzati megrendeléskor

A tervezés véghatárideje: Önkormányzati megrendeléstől számított 90 naptári nap.

A kivitelezés véghatárideje: Az engedélyezett kiviteli tervek utáni munkaterület átadását követő 150 naptári nap.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult.

I. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő egyfordulós meghívásos pályázatot hirdet. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valóságát ellenőrizze.

II. A feladat meghatározása

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. *Önkormányzati megrendelésre Budapest, különböző címein közvilágítási hálózat tervezési és kivitelezési munkái.*

1. A munkát a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell elvégezni. A kivitelező tartozik a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.-vel egyeztetni és vele munkáját összehangolni.

2. Árajánlat: (fix) ár

2/A Az árajánlat tartalmazza: TERVEZÉS ESETÉN

- A tervdokumentáció elkészítése a vonatkozó szabványok, előírások szerint történjen 6 példányban. A tervező köteles a kiviteli terveket a BDK Kft-től kapott tervfeladatlapon szerint úgy elkészíteni, hogy a választható legjobb műszaki megoldás mellett, az a legkedvezőbb beruházási költséggel történő megvalósíthatóságot eredményezze.
- Az árajánlat vonatkozzon az összes szükséges hatósági nyilatkozat, engedély, közműnyilatkozat beszerzésére a komplett tervdokumentációra, műszaki leírással, nyomvonal- és szelvényrajzokkal, költségvetési kiírással együtt, melyet meg kell bontani kulcsanyagra és egyéb anyagra, illetve az ELMŰ Nyrt-nél elfogadott medián áras tételsorokra. (árazott)
 - szakhatósági engedélyezések díjai,
 - közműegyeztetések díjai,
 - Földhivatal által kiadott tulajdoni lapok díja,
 - geodéziai alaptérkép díja,
 - MÁV, illetve autópálya keresztezések engedélyezési díja,
 - környezetvédelmi hatástanulmány terv díja,
 - forgalomtechnikai tervet.
- A kiviteli tervek műszaki tartalma:
 - Iratok:
 - Tervezői nyilatkozat
 - Műszaki leírás
 - Költségvetés kiírás (árazott)
 - Rajzok:
 - Méretezett kábel nyomvonalterv
 - Áramköri séma, zárlat és feszültségesés számítással
 - Érintésvédelmi terv
- a kiviteli terv szállítási ütemezése

- 1. ütem: Közvilágítás felújítás kiviteli tervének elkészítése közműgenplán készítéssel, BDK Kft. üzemeltetői véleményezéssel és az ELMŰ Nyrt. jóváhagyással
- 2. ütem: Polgármesteri Hivatal jegyzői jóváhagyás beszerzése, közműpecsételés, tulajdonosi hozzájárulásokkal, közútkezelői hozzájárulással
- A tervek jóváhagyása után tervezői feladat a kivitelezői észrevételek rendezése, a végleges kivitelezési mennyiségek meghatározása.

2/B Az árajánlat tartalmazza: KIVITELEZÉS ESETÉN

- A megvalósulási dokumentáció költségeit (1 pld. szerelési vázlat, 1 pld. szerelési igazolás, 1 pld. építési napló másolat, 1 pld. földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 1 pld. bontott anyagok leadási bizonylatai (eredeti).)
 - Jellemük szerint a burkolatbontási és helyreállítási (pl. alapbeton és aszfaltozás) munkák, törmelékek és földszállítás költségeit. A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.
 - A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Az ajánlattevő mindazon járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelületek, helyfoglalási díj, feszültségmentesítés az ELMŰ Nyrt. felé, fakivágás, burkolatbontási engedély, betoncsonk robbantás, stb.).
 - Vállalkozó feladata a burkolatbontási és helyfoglalási esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelületek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.
3. Az árajánlatok értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.
 4. Az árajánlatok kiértékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. döntését követően értesíti vállalkozókat. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, úgy a második legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.. A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. áthárítja a vállalkozóra.
 5. Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén a vállalkozó a kárigényt közvetlenül rendez.
 6. Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.
 7. A meghirdetett tervezési és kivitelezési munkák nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá.

III. A szolgáltatás díjazása

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni a megajánlott munka díját, az II. sz. melléklet szerinti „Ajánlati lap”-on.

IV. Az ajánlatok leadása

Az ajánlattevőknek az árajánlatukat zárt borítékban 1 példány eredeti 1 példány másolati példányban kell leadni.

Az ajánlat beadási határideje: 2018. december 18. 11:00 óra. A benyújtási határidő letelte után ajánlatleadás nem lehetséges.

V. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai


- Az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjat tevővel köt szerződést, Önkormányzati megrendelés esetén.

VI. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlatokat legkésőbb 2018. december 20-ig értékeli és azon a napon 13:00 órakor hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

Budapest, 2018.12.04.

Tisztelettel:



Császár Ferenc
beruházási vezető

Melléklet: I. Címlista
II. sz. melléklet: Ajánlati lap
III. sz. melléklet: 1-1 db EEGIS rajz

I. számú melléklet

Címlista

I/A. Tervezés-kivitelezés

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Feladat</i>	<i>Konzulens</i>
1.	XII. Abos u – Istenhegyi út (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint. 2 db. 7-8 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 2 db. LED lámpatest, kb. 50 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével burkolat helyreállítással..	Kapi Zoltán ☎ 238-4113
2.	XII. Orbánhegyi út – Galántai u. (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint. 1 db. 7-8 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 1db. hajlított lámpakar felszerelése meglévő oszlopra. 2 db. 150W-os Na lámpatest, kb. 40 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Kapi Zoltán ☎ 238-4113
3.	XII. Eötvös út – Művész út (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése, az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint. 1 db. 7-8 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 1 db. 70-100-150W-os Na lámpatest (tervezéstől függ), kb. 40 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Kapi Zoltán ☎ 238-4113

4.	XII. Németvölgyi út – Bürök u. (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint, 1 db. 7-8 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 1 db. LED lámpatest, kb. 40 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Kapi Zoltán ☎ 238-4113
5.	XII. Zugligeti út – Zalai út – Virányos út (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint, 2 db. 7-8 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 2 db. 70-100-150W-os Na lámpatest (tervezéstől függ), kb. 60 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, 2 db. végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Kapi Zoltán ☎ 238-4113
6.	XII. Németvölgyi út 16.	Közvilágítási földkábeles hálózat tervezése, kiépítése 2 db. 4 m-es horganyzott, teleszkópos, talpcsavaros acéloszlop, 2 db. 2 x 36 W-os Glória lámpatest bekötő vezetékkel, kb. 80 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Kapi Zoltán ☎ 238-4113

7.	XXI. Béke tér – sportpálya oldalán (gyalogos – átkelőhely)	Gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának tervezése és kivitelezése az érvényben lévő szabvány és Mesterterv szerint, 2 db. 8-10 m-es horganyzott, kúpos, talpcsavaros acéloszlop (tervezéstől függően), 2 db. 70-100-150W-os Na lámpatest (tervezéstől függ), kb. 60 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Jamniczki Péter ☎ 238-4248
8.	XXI. Tihanyi u. Puli sétány mögötti terület (kutya-futtató)	Közvilágítási földkábeles hálózat tervezése, kiépítése 7 db. 4 m-es horganyzott, teleszkópos, talpcsavaros acéloszlop, 7 db. 2 x 36 W-os Glória lámpatest bekötő vezetékkel, kb. 380 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással. 1db. ELMŰ Nyrt. hálózati oszlopára szerelendő kapcsolószekrényvel.	Jamniczki Péter ☎ 238-4248
9.	XXI. Szabadság u.59-63. (Nyu-szi sétány közötti összekötő járda)	Közvilágítási földkábeles hálózat tervezése, kiépítése 3 db. 4 m-es horganyzott, teleszkópos, talpcsavaros acéloszlop, 3 db. 2 x 36 W-os Glória lámpatest bekötő vezetékkel, kb. 85 m nyomvonalon 4 x 10/10 mm ² vagy 4 x 16/16 mm ² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással.	Jamniczki Péter ☎ 238-4248

I. számú melléklet

Címlista

I/B. Kivitelezés

Sorszám	Cím	Feladat	Konzulens
1.	IV. Szilas park	<p>Közvilágítási földkábeles hálózat tervezése, kiépítése. Kerékpárút: 30 db. 5m-es horganyzott, teleszkópos, talpcsavaros, festett acéloszlop, 1m-es festett, horganyzott lámpakarral (RAL 7016), 30 db. oszlopcsúcsra szerelhető TWEET S1 2BLS8 LRS 500mA 26W 3000K, DALI-s előtéttel szerelt lámpatesttel, bekötővezetékekkel. Gyalogos sétány: 9 db. 4m-es horganyzott, teleszkópos, talpcsavaros, festett acéloszlop (RAL 7016), 9 db. Glória 18W-os LED lámpatesttel (ParkLED optika, 3000K túlfeszültség levezetővel, DALI-s előtéttel) bekötő vezetékkel. A fenti helyszínek energia ellátásához 1db. K62 közvil szekrény állítása, és összesen 1120m 4 x 10/10 mm² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetése, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállításal. A CSÁBOR Mérnökiroda Bt. által készített 1039 számú kiviteli terv alapján.</p>	<p>Dósa Attila ☎ 238-2515</p>

II. számú melléklet
Ajánlati lap

I/A. Tervezés - Kivitelezés

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Tervezés Ft+ÁFA</i>	<i>Kivitelezés Ft+ÁFA</i>	<i>Összesen Ft+ÁFA</i>
1.	XII. Abos u – Istenhegyi út (gyalogos – átkelőhely)			
2.	XII. Orbánhegyi út – Galántai u. (gyalogos – átkelőhely)			
3.	XII. Eötvös út – Művész út (gyalogos – átkelőhely)			
4.	XII. Németvölgyi út – Bürök u. (gyalogos – átkelőhely)			
5.	XII. Zugligeti út – Zalai út – Virányos út (gyalogos – átkelőhely)			
6.	XII. Németvölgyi út 16.			
7.	XXI. Béke tér – sportpálya oldalán (gyalogos – átkelőhely)			
8.	XXI. Tihanyi u. Puli sétány mögötti terület (kutyafuttató)			
9.	XXI. Szabadság u.59-63. (Nyuszi sétány közötti összekötő járda)			

Az ajánlat egyösszegű legyen, mely tartalmaz minden (anyag, munkadíj, tervezési és engedélyezési díj és egyéb) költséget.

A burkolat helyreállításánál a fővárosi és kerületi rendeletekben előírt helyreállítási módot és m²-t kell figyelembe venni.

Dátum:

.....

cégszerű aláírás

II. számú melléklet
Ajánlati lap

I/B. Kivitelezés

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Tervezés Ft+ÁFA</i>	<i>Kivitelezés Ft+ÁFA</i>	<i>Összesen Ft+ÁFA</i>
1.	IV. Szilas park	 		

Az ajánlat egyösszegű legyen, mely tartalmaz minden (anyag, munkadíj, tervezési és engedélyezési díj és egyéb) költséget.

A burkolat helyreállításánál a fővárosi és kerületi rendeletekben előírt helyreállítási módot és m²-t kell figyelembe venni.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás