

JHP/2022
302/29/2022

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

(I. rész vonatkozásában)

amely létrejött egyrészről a

BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.

Székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

GTS INVESTMENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.

Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 160.

Adószám: 11709514-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-337429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10101126-68664500-01004002

, mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek/Felek**-
között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a Felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „**Közvilágítási kábelhiba javítása vállalokozási szerződés keretében 2022-2023**” tárgyban **2022. január 27.** napján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, az I. rész tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalokozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja**, valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A Szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

T

8

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A szerződés tárgya a Megrendelő Belvárosi Üzemének szolgáltatási területén (Budapest II., III., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV., és XVI., kerületében) előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső egyéb budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák behatárolása, kimérése, javítása (szükség szerint részleges cseréje) és a burkolat helyreállítása, a törmelék elszállítása, melyre tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Árazott egységártáblázatban megjelölt Javítási tételek eseti megrendelés (a továbbiakban: Eseti megrendelés) formájában történő elvégzésére, míg Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Árazott egységártáblázatban megjelölt Javítási tételek vonatkozásában a hivatkozott táblázatban rögzített egységárakon történő megrendelésére és vállalkozói díj megfizetésére.

2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés Keretösszege 189.710.250. - Ft + ÁFA, azaz száznyolcvankilencmillió- hétszázötven- kettőszázötven forint + az azt terhelő általános forgalmi adó összeg (a továbbiakban: **Keretösszeg**), ¹ melyre tekintettel a Megrendelő a Keretösszeg erejéig adhat le Eseti megrendelések formájában megrendeléseket a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező Árazott egységártáblázatban rögzített munkálatok vonatkozásában az abban megjelölt egységárak figyelembe vételével.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő köteles a Keretösszeg 70%-nak megfelelő mértékű, azaz 132.797.175.- Ft + ÁFA, azaz százharminckettőmillió- hétszázkilencvenhétezer- százhetvenöt forint + az azt terhelő általános forgalmi adó összeg (a továbbiakban: „**Kötelezően kimerítendő keretösszeg**”) ² lehívására. A Keretösszeg 70%-ának megfelelő összeg felüli további összeg lehívására/kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azonban a Szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Felek megállapodnak, hogy a Keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) nem minősül a Megrendelő részéről szerződésszegésnek. Felek megállapodnak továbbá, hogy az Vállalkozó a Keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő igényt a Megrendelővel szemben.

2.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Árazott egységártáblázatban rögzített súlyozott egységár szerinti szumma vállalási ár kizárólag egy technikai szám, mely a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összehasonlítását és a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott Keretösszeg és Kötelezően kimerítendő keretösszeg meghatározását szolgálta.

Megrendelőt az Árazott egységártáblázatban az általa meghatározott tájékoztató jellegű, az egyes Javítási tételekhez rendelt darab számok sem kötik, a Megrendelő azoktól eltérhet.

¹ A Vállalkozó megajánlása alapján, a jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő által a felolvasó lapon feltüntetett Szumma vállalási ár (nettó HUF- technikai szám)!

² Vállalkozó megajánlása alapján, a jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a felolvasó lapon feltüntetett Szumma vállalási ár (nettó HUF – technikai szám) 70%-ának megfelelő összeg!

A Vállalkozó részletes feladatainak leírását az ajánlati dokumentáció II. fejezetét képező Műszaki Leírás tartalmazza, mely jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

3. A szerződés teljesítése:

3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

3.2. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A munkaterület elhagyásakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszínrre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet- és vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg. A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak megfelelően történhet csak – különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a feszültség mentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. Villamos munkát csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez.

A dísz- és közvilágítási hálózat minden esetben feszültség alattinak tekintendő, még működési időn kívül is, egészen addig, amíg a Vállalkozó külön írásban nem kéri annak feszültség-mentesítését, és a BDK Kft. munkatársai nem végezték azt el, vagy a Vállalkozó az üzemeltetésre átvett hálózaton esetén saját maga el nem végezte azt. A feszültségmentesítést az MSZ 1585:2016 szabványban írtak szerint kell elvégezni és feszültségmentesítés végrehajtásának tényét minden esetben írásban rögzíteni kell. Az eljárás azonos kell legyen a munkával érintett nem dísz- és közvilágítási hálózatok -különösen ilyenek az ELMŰ Hálózati Kft (E.ON). és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig az illetékes szolgáltatótól kell a feszültség mentesítést illetve szakfelügyeletet kérni írásban. Az építési munkák során a nem villamos szakipari munkarészek esetén (például kábel gödör ásása) a helyszínen Kivitelezőnek saját, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítani, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop „feszültség nélküliségének” (lásd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megállapításával kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelező képviselőjének a munka megkezdése előtt meg kell győződnie az oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, feszültség nélküliségéről, ha ezek nem megfelelőek a munka nem kezdődhet meg, soron kívül értesíteni kell az illetékes üzemet

Szerződő felek rögzítik, hogy a biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítás mellett jogosult szerződésszegés címén jelen szerződés azonnali hatályú felmondására.

3.3. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A

Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, a fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Partnerének (E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaujváros, Papírgyári u 36.)) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell a Megrendelő felé igazolni

3.4. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata a Budapest területén üzemzavaros, meghibásodott, vagy érintésvédelmi szempontból nem megfelelő állapotú közvilágítási kábelhálózaton a hibahely/meghibásodás behatárolása, mérése, feltárása, ezt követően a kábelhiba kijavítása, majd a szakszerű burkolat helyreállítás elvégzése. A kábelhiba javítást és helyreállítást I. osztályú minőségben a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell elvégezni. A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott feladatainak teljesítése során köteles a Megrendelővel, vagy a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrrel egyeztetni és vele munkáját összehangolni.

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi - a 2.5. pontban meghatározott feladatokon túlmenően - a burkolatbontási és helyfoglalási, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelületek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése, forgalomtechnika biztosítása.

3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

3.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.8. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

3.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

3.10. Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint jogosult és köteles jelen szerződés szerinti feladatait teljesíteni:

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hálózat kábelhiba javítását - mely alatt Szerződő felek a teljes munkafolyamat elvégzését érik a burkolat helyreállítása nélkül – a Megrendelőtől kapott írásos (fax, email) megrendelés – Megrendelő által aláírt organizációs jegyzőkönyv - átvételét követően egy hibahely esetén 2 (kettő)³ munkanapon belül, több hibahely esetén 3 (három)⁴ munkanapon belül elvégzi, a burkolat helyreállítását pedig a kábeljavítás befejezését követően 5 munkanapon belül elvégzi.

Szerződő felek rögzítik, hogy az áramütés elleni védelem nem megfelelőse miatt javítások vonatkozásában a javítások határidejét az organizációs jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni, a Vállalkozó azonban köteles a tényleges hibajavítás megkezdését külön írásban jelezni Megrendelő felé. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az adott hibahely teljes helyreállítása a kábeljavítás befejezését követő 5 (kettő) munkanapon belül megtörténik.

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a javítási munkálatok befejezését legkésőbb a munka befejezését követő munkanapon írásban készre kell jelenteni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a készre jelentés alvállalkozó igénybevétele esetében is a Vállalkozó feladata.

A megadott javítási határidő betartásának bármely okból történő akadályoztatását Vállalkozó köteles írásban jelezni a munkát kiadónak.

A Vállalkozó fentiekén túlmenően kötelezettséget vállal a Vállalkozó tevékenysége miatt a Megrendelő oldalán felmerülő kiszállási költségek Megrendelő részére történő megfizetésére.

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben a kábelhiba cím átadásakor felvett organizációs jegyzőkönyv és a szerződés I. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni.

³ Vállalkozó megajánlása alapján

⁴ Vállalkozó megajánlása alapján

B

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a 3.11. pontban meghatározott határidőt elmulasztja, és ezzel összefüggésben, vagy a javítás közben a Vállalkozó tevékenysége miatt harmadik személyt kár ér (baleset), úgy Vállalkozó tartozik kártérítési felelősséggel a harmadik személy irányában.

4. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést határozott időtartamra, a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő **16 hónapra** kötik meg.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

4.2. A Felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

4.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előleg-fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- a késedelmi kötbér jelen Szerződés 6.2. pontjában rögzített maximális összegének elérése esetén
- a Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- a biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások a Vállalkozó által történő többszöri vagy súlyos megsértése esetén.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségzegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségzegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

4.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

4.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó Szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

4.8. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik Szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

4.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy nem mentesülnek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

5. Vállalkozói díj

5.1. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben, illetve a jelen Szerződés alapján a Megrendelő által leadott Eseti megrendelésben rögzített/meghatározott Javítási tételek elvégzését az 1. számú mellékletben rögzített egységáruk alapul vételével tételes elszámolás alapján vállalja.

Az Árazott egységártáblázatban szereplő, az egyes Javítási tételekhez tartozó egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmazznak minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki megvalósításához szükségesek.

5.2. Megrendelő köteles az általa Eseti megrendelés keretében megrendelt, a Vállalkozó által elvégzett Javítási tételek ajánlati árát, azaz a megrendelés teljesítését követően kiállított számla ellenértékét (a továbbiakban: **Vételár**) a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kiegyenlíteni.

A tételes elszámolás az alábbi egységárak alapul vételével történik:

I. rész:

Javítási tételek	Egységár (nettó Ft)
1. Kábelhiba javítások	
1.1. Egyszeri hibajavítás PVC szigetelésű kábelben betoldás nélkül (db)	11 250
1.2. Egyszeri hibajavítás „papír” szigetelésű kábelben betoldás nélkül (db)	33 750
1.3. Hibajavítás betoldással 3 méterig PVC szigetelésű kábelben (db)	60 000
1.4. Hibajavítás betoldással 3 méterig „papír” szigetelésű kábelben (db)	72 000
1.5. Hibajavítás az oszlopon belülről vagy elosztóba érkező kábelszakasz cseréjével 3 méterig PVC (db) szigetelésű kábelben	60 000
1.6. Hibajavítás az oszlopba vagy elosztóba érkező kábelszakasz cseréjével 3 méterig „papír” szigetelésű kábelben (db)	72 000
1.7. Hibajavítás a falra vagy oszlopra kívülről szerelt kábelszakasz cseréjével 3 méterig PVC szigetelésű kábelben (db)	60 000
1.8. Hibajavítás a falra vagy oszlopra kívülről szerelt kábelszakasz cseréjével 3 méterig " papír" szigetelésű kábelben (db)	72 000
1.9. Hibás „T”- leágazó helyett „Y”- leágazó szerelése PVC szigetelésű kábelben (db)	52 500
1.10. Hibás „T”- leágazó helyett „Y”- leágazó szerelése „papír” szigetelésű kábelben (db)	52 500

1.1.1. Érbetoldás kábelenként PVC szigetelésű kábelen (db)	18 750
2. Kábelhiba mérések	
2.1. A kábelhibahely (elő)behatárolása (db)	30 000
2.2. kábelhiba mérés (db)	52 500
3. munkához kapcsolódó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése (lámpahely/db)	15 000
Bontás, burkolat helyreállítás	
4. szerelőgödör készítése és helyreállítása (db)	112 500
5. Szilárd út burkolat bontás és építés - betonalap (m2)	7 500
6. Öntött aszfalt bontása és helyreállítás (m2)	7 500
7. Térkő burkolat bontása és helyreállítása (m2)	8 250
8. Kábelfektetés	
Burkolat feltárást - helyreállítást igénylő fektetés (m)	45 000
Burkolat feltárást - helyreállítást nem igénylő fektetés (m)	14 250
Egyéb a kábeljavításhoz kapcsolódó szerelési, helyreállítási munkák	
9. Végl záró készítése (db)	18 750
10. Szerelvénylap csere (db)	18 750
11. EPH vezeték pótlása (db)	3 000

12. Védőcső cseréje kábeljavításhoz vagy fektetéshez kapcsolódóan (m)	2 625
13. Irányított furás - 1 db 110 KPE cső elhelyezéséhez (m)	19 500
14. Furás - pneumatikus technológiával ("vakondos-rakétás " módszer) 1db 110 KPE cső elhelyezéséhez (m)	21 000
15. Járda hengerelt aszfalt bontása és helyreállítás (m2)	7 500
16. Úttest hengerelt aszfalt bontása és helyreállítás (m2)	21 750
17. Földelés pótlás földkábel hálózaton (db)	15 000
18. Földelés pótlás szabadvezeték hálózaton, VB oszlopon (db)	16 500
19. Földelés pótlás szabadvezeték hálózaton, fa oszlopon (db)	26 250
20. Meglévő szerelvénylap bekötése (db)	9 375

5.3. Fizetés módja: átutalás.

5.4. Fizetés esedékessége: Az elkészült javításokra vonatkozó dokumentációk leadását követően kiadott teljesítés igazolások alapján a mindenkor érvényes jogszabályok szerint kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül.

5.5. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§, 31.§ és 32.§ és 32./A.§ szakaszában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

5.6. Az előlegfizetés szabályai:

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés keretében leadott egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az egyedi megrendelés szerinti ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de összesen legfeljebb hetvenötmillió forint előleg kifizetést kérheti a Vállalkozó a Megrendelőtől, melyet a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni díjbekérő alapján.

Vállalkozó előleg kifizetését kérte/nem kérte.⁵

⁵ Vállalkozó megajánlása alapján a megfelelő rész aláhúzandó

5.7. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.8. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;

e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozó fél által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó félnek;

h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5.9. A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a fentiekben rögzített alvállalkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvállalkozót elmulaszt bejelenteni, a Megrendelő jogosult minden egyes be nem jelentett alvállalkozó után 200.000.- Ft összegű hibás teljesítési kötbért felszámolni, mely kötbért a Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő részére.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során **az építési napló** adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

6. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankció:

6.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

6.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget.

Amennyiben Vállalkozó a kábelhiba javítása (mely alatt a teljes munkafolyamat elvégzését kell érteni a burkolat helyreállítása nélkül) a munka kiadását, tehát a Megrendelőtől kapott írásos megrendelés azaz, a Megrendelő által aláírt organizációs jegyzőkönyv faxon, e-mailen történő megküldését, vagy helyszínen történt átvételét követően egy hibahely esetén **2 (kettő)⁶ munkanapon** belül, több hibahely esetén **3 (három)⁷ munkanapon** belül nem valósul meg, a Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni, melynek mértéke minden megkezdett újabb nap után **10.000.- Ft**, de maximum **70.000.- Ft**.

A késedelmi kötbér összege maximum 7 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.

6.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható okból / okokból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

6.4. Megrendelő a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesítheti, ugyanakkor a Megrendelő fenntartja a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített jogát arra, hogy a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését beszámítsa a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben.

6.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik. A kötbér érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

7. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

7.1. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott Kötelezően kimerítendő keretösszeg, azaz **132.797.175. Ft** ⁸ÁFA nélkül számított 5%-ának megfelelő mértékű **teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt

⁶ Vállalkozó megajánlása alapján

⁷ Vállalkozó megajánlása alapján

⁸ Vállalkozó megajánlása alapján

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

7.2. A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. sz. melléklet)

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot kárigényének fedezetére lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

8. Jótállás

8.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a javítási, helyreállítási munkák, valamint a javítási, helyreállítási munkákhoz kapcsolódó útburkolat helyreállítások szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért.

8.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.

8.3. A jótállási idő a javítási, helyreállítási munkák esetében 1 év, a javítási, helyreállítási munkákhoz kapcsolódó útburkolat helyreállításokra vonatkozóan 5 év.

9. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Máthé Balázs, ügyvezető
tel/fax: +36-20-583-0927

cím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.
e-mail: halozat@gtsinvestment.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Máthé Balázs, ügyvezető
tel/fax: +36-20-583-0927

cím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 4.
e-mail: halozat@gtsinvestment.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: FMV-01-65963

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Pap Zoltán ügyvezető
tel/fax: 238-4110/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: zoltan.pap@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:

név, beosztás: Jamniczki Péter, üzemvezető
tel/fax: 238-2515/238-2570

cím: 1076 Budapest, Garay u. 6-8.
e-mail: peter.jamniczki@bdk.hu

10. Záró rendelkezések

10.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

10.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az **elektronikus** építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzését többek között **az építési napló** adatai alapján végzi, a Vállalkozó abban az esetben is köteles építési napló vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet kifejezetten nem írja elő részére.

A fentiekre figyelemmel szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően az építőipari kivitelezés ideje alatt az építési naplót naprakészen vezetni és Megrendelő részére hozzáférést biztosítani, annak érdekében, hogy abba a Megrendelő a Kbt. szerinti ellenőrzések végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a fentiekben hivatkozott építési napló naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult minden ellenőrzés alkalmával 100.000 Ft összegű hibás teljesítési kötbért felszámítani.

10.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés *3. sz. mellékletét* képezi.

10.4. A Szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

10.5. A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletében foglalt rendelkezések alapján történhet.

10.6. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésektelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

10.7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A Felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

10.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződéssel a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érekeit nem sértik.


A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Melléletek:

1. sz. melléklet - Árazott egységártáblázat
2. sz. melléklet - Műszaki leírás
2. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2022. március 11.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



.....
BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.
Pap Zoltán
ügyvezető
Megrendelő



Budapest, 2022. március 11.

GTS INVESTMENT KFT.
1174 Budapest, Orgoványi utca 4
Adószám: 11709514-2-42
14.



.....
GTS INVESTMENT Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Máthé Balázs
ügyvezető
Vállalkozó



Kötvény Általános felelősségbiztosítás

GTS INVESTMENT Kft.
Budapest
Orgoványi utca 4
1174

Kötvényszám: 324586925

A szerződő adatai

GTS INVESTMENT Kft.
1174 Budapest,
Orgoványi utca 4
Adószám: 11709514242
Cégjegyzék szám: 0109337429

A szerződés adatai

Szerződés kezdete:	2017.07.01		
A módosítás érvényessége:	2021.07.01	Biztosítási évforduló(minden év):	07.01
Választott díjfizetési gyakoriság:	negyedéves	Gyakoriság szerinti díj:	324 000 Ft

A szerződés tartalma

Kombinált limitű felelősségbiztosítás	Biztosítási összeg	Biztosítási díj
		1 440 000 Ft
Kedvezmények összesen:		144 000 Ft
Fizetendő díj:		1 296 000 Ft

Budapest, 2022.01.07

Allianz Hungária Zrt.



Malicskó László Gábor
vezérigazgató-helyettes



dr. Tóth Krisztina
igazgató

Részletezés

Kötvényszám: 324586925

Biztosítási összeg

Biztosítási díj

Kombinált limitű felelősségbiztosítás

Általános felelősségbiztosítás

Tevékenység: (8130) Zöldterület-kezelés, (4222) Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése, (0220) Fakitermelés

Biztosítási díjalap:

Éves bruttó árbevétel: 900 000 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Kombinált limit: 40 000 000 Ft/kár, 200 000 000 Ft/biztosítási időszak

Belső limit általános felelősségbiztosításra: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak

Szublimit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

anyagmozgatási záradék esetén összesen szublimit

Önrészesedés(ek):

Általános: 10%, de minimum 100 000 Ft

Biztosított tevékenység: zöldterület-kezelés, fakitermelés, elektromos h. kiépítése. áramszolgáltatókkal szerződésben (ELMŰ, AEON, DÉMÁSZ) elektromos gallyazás, és erdőnyiladékok tisztítása, fakivágás a vezetékek nyomvonalra mentén; Területi hatály: Magyarország; Együttbiztosított: Wood-Vill Kft. (1174 Bp.,Orgoványi u. 4., adósz:14764189-1-42); Oszlopköz Kft. (2030 Érd, Emil u. 17, adósz:26273952-2-13); Kelet-Pest Megyei Kft. (2162 Órbottyán, Fő út 126., adósz: 26289476-2-13);

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Tevékenység: (8130) Zöldterület-kezelés, (4222) Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése, (0220) Fakitermelés

Létszám: 20 fő

Biztosítási díjalap:

Éves bérköltés: 30 000 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Kombinált limit: 40 000 000 Ft/kár, 200 000 000 Ft/biztosítási időszak

Belső limit munkáltatói felelősségbiztosításra: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak

Szublimit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

anyagmozgatási záradék esetén összesen szublimit

Önrészesedés(ek):

Általános: 10%, de minimum 100 000 Ft

Biztosított tev.: zöldterület-kezelés, fakitermelés, elektromos h. kiépítése.

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Tevékenység: (8130) Zöldterület-kezelés, (4222) Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése, (0220) Fakitermelés

Biztosítási díjalap:

Éves bruttó árbevétel: 900 000 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Kombinált limit: 40 000 000 Ft/kár, 200 000 000 Ft/biztosítási időszak

Belső limit szolgáltatás felelősségbiztosításra: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/biztosítási időszak

Szublimit: 2 000 000 Ft/kár, 4 000 000 Ft/biztosítási időszak

anyagmozgatási záradék esetén szublímit

Önrészesedés(ek):

Általános: 10%, de minimum 100 000 Ft

Biztosított tev.: zöldterület-kezelés, fakitermelés, elektromos h. kiépítése.

Kombinált limitű felelősségbiztosítás

1 440 000 Ft

Kedvezmény:

144 000 Ft

Fizetendő díj:

1 296 000 Ft

Kedvezmények részletezése:

Módozat	Kedvezmény	Mérték
Minden módozatra	Tartam engedmény	10%

Záradékok:

I36	Tartamengedmény
IAM	Fedezet kiterjesztése anyagmozgatási tevékenységre.
IAN	A fedezet kiterjesztése az álló járműre fel-, illetve lerakodás, anyagmozgatás, jármű munkagépként való használata során keletkezett károokra/nem vagyoni sérelemre
IAR	Építés/Szerelési záradék
J04	A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.
J55	A fedezet kiterjesztése a teljesítési segéd/alkalmazó által okozott károokra
J60	A fedezet kiterjesztése anyagmozgatási tevékenységre

Budapest, 2022.01.07

Allianz Hungária Zrt.

Forgalom típusa	CBIP+MAN - MANUÁLIS
Összeg	4 639 859,00 HUF
Kezdeményező	
Név	GTS INVESTMENT KFT.
Mebízó számlaszáma	10101126-68664500-01004002
BIC (SWIFT) kód	BUDAHUHB
Bankfiók	Budapest Bank Zrt. Budaörsi fiók
Azonosító (szervezet)	686645
Kedvezményezett	
Név	BDK Bp-i Dísz- és Közvilágítási
Kedvezményezett számlaszáma	11720001-20203494 "BDK BPI DÍSZ-ÉS KÖZVIL. KFT PFORG."
Közlemény	I. rész teljesítési biztosíték, "Közvilágítási kábelhiba javítása"
Értéknap/Terhelési nap	2022/03/11
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2022/03/11
Tranzakcióazonosító	15274578ab434d0da10460d7a4901ea2
Tr. dátum/idő	2022/03/11 13:01:00
Könyvelési azonosító	22
Partnerek közti egyedi azonosító	20220311
Feladás azonosítója	78512
Narratív	AZONNALI ÁTUTALÁS

II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS

A Vállalkozó feladata Budapest területén üzemzavaros, meghibásodott, vagy érintésvédelmi szempontból nem megfelelő állapotú közvilágítási kábelhálózaton (elsődlegesen földkébeles, rendszereken, de egyes esetekben, fali-, kis- és légekábeles hálózatok kapcsolódó részein is) a hibahely behatárolása, mérése, feltárása, ezt követően a kábelhiba kijavítása, majd a szakszerű burkolat helyreállítás elvégzése.

Ajánlatkérő az organizációs jegyzőkönyv és az üzemzavarral érintett helyszínről készült hálózati rajz (EEGIS vagy megvalósulási rajz) átadásával a hibás hálózatrész ideiglenes üzemeltetését és a munkaterületet átadja a Vállalkozó részére. Üzemelő, de érintésvédelmi szempontból hibás kábelszakaszok esetén is azonos a munkakiadás menete, azzal a kiegészítéssel, hogy itt a minősítő irat egy példánya is átadásra kerül a Vállalkozó számára és ekkor kerül meghatározásra ezen munka teljesítésének véghatárideje. Rendkívüli esetben, hétvégén vagy ünnepnapokon adódó javítási igényt a Vállalkozónak telefonon is fogadnia kell, ehhez 24 órás folyamatos rendelkezésre állást kell biztosítania, a kapcsolattartó nevének, telefonszámának, egyéb elérhetőségeinek megadásával. **A Vállalkozónak üzemzavaros kábelhiba javítását a munka kiadást követő 24 órán belül meg kell kezdenie.**

A Vállalkozó feladata az 40/2017 NGM rendelet és az MSZ 1585:2016 szabvány szerinti munkavégzés, a méréshez és javításhoz szükséges kapcsolások és feszültségmentesítés végrehajtása, valamint szakfelügyelet kérése, különösen figyelemmel arra az esetre, ha a közvilágítási berendezés transzformátor állomással közös helységben van. A rendelet és szabvány előírásain túl minden nap a tényleges munkakezdéstől a munkavégzés befejezéséig az érintett kapcsolószekrényekben – helységekben jól látható helyen el kell helyezni egy táblát „Kábelhiba javítás” szöveggel, mely tartalmazza még a munkát végző cég nevét, a munkavezető nevét és mobil telefonszámát.

A Vállalkozónak el kell végezni a megjelölt helyszínen a hibahely behatárolását, mérését, feltárását, a kábelhiba kijavítását, majd a burkolat szakszerű helyreállítását.

A Vállalkozó feladata a burkolatbontási és helyfoglalási, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelügyelet megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése, forgalomtechnika biztosítása valamint egyéb a hibajavításhoz kapcsolódó feladatok (pl: a hibahelyen parkoló gépjármű tulajdonosának értesítése, parkolás-mentes időszakban a hibahely előzetes kikorlátozása) ellátása.

A kandeláberek és kapcsoló szekrények zárására kiemelt figyelmet kell Vállalkozónak fordítani, hiányzó vagy nem megfelelően rögzített lámpaoszlop ajtó a munkaterületen nem maradhat. Ilyen esetben az Ajánlatkérő által biztosított műanyag ajtók és gyorskötözők segítségével az ideiglenes pótlást/rögzítést Vállalkozó elvégezni köteles (a pótláshoz szükséges mennyiséget Vállalkozónak kell igényelni, felhasználást az építési naplóban jelezni majd a szerződés lejárta előtt a megmaradt készlettel elszámolni).

A Vállalkozónak a javításra átadott kábelszakaszon el kell végeznie a hibahely behatárolását, a hiba műszeres kimérését. A munkát úgy kell megszerveznie és elvégeznie, hogy az üzemzavar elhárítása lehetőleg egy kábelhiba javítással megtörténjen. Amennyiben a végleges elhárításhoz több mint egy helyszínen szükséges javítani, ez csak a munkát kiadó üzemvezető/technikus értesítését követően, ennek engedélyével lehet elvégezni, melynek tényét az építési naplóban is rögzíteni kell.

A kivitelezés során a kábelárkot szabadon, temetetlenül hagyni tilos, munkaterületet az előírásoknak megfelelően el kell korlátozni, körül kell keríteni, sötétedés előtt a megfelelő világitásról, kilámpázásról gondoskodni kell. Út, járda és kocs behajtók átvágásánál a közlekedés biztosítására megfelelő pallóhidat kell építeni. A munkagödörből kiemelt föld és törmelék helyszíni tárolása rendezetten, biztosítva a zavartalan és biztonságos jármű, illetve gyalogos forgalmat, kalodák között lehetséges, a fölöslegessé váló törmelék elszállítását pedig folyamatosan el kell végezni. A Vállalkozónak legalább 15 db munkagödör egyszerre történő szabványos elkerítésére alkalmas eszközzel kell rendelkeznie (kábel-jelzőszalag erre nem megfelelő), a helyszínen továbbá fém- vagy műanyagból készült üzemzavari információs táblát kell elhelyezni (A melléklet) .

A kábelhibák javítása során mindig csak indokoltan, az üzemzavar megszüntetése céljából szabad a hibahelyen a kábelt elvágni, betoldani vagy új kötések készíteni (Pl.: ha csak a kábel külső burkolata sérült, itt a kábel elvágása nélkül u.n. cipzáras meleg - zsugor javítómandzsetta alkalmazása szükséges). A javítások helyén a talajban fektetett kábelre időálló kivitelű kábeljelzőt kell rögzíteni, amely tartalmazza a közvilágítási „kábelhiba javítás” szöveget, a javítást végző cégnek, szerelőnek a nevét és a javítás idejét (minimum évszám). Minden javítást követően dokumentáltan villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a hibajavítás helyére és azzal villamosan közvetlenül összeköttetésben álló oszlopokra vonatkozóan, dokumentáltan (ez tartalmazza a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát, jegyzőkönyv készítését). Az érintésvédelmi szempontból hibás szakaszokon történt kábeljavítások elszámolásának előfeltétele is ezen ellenőrzés elvégzése, a javítást követő megfeleléség ilyenén igazolása.

A kábel javításokat követően, kábelfektetéskor a MSZ 13207:2020 szabvány szerint helyre kell állítani vagy pótolni kell a homokágyat, a kábeljelző szalagot, a kábeltéglákat, vagy a műanyag fed lapok elhelyezését. A burkolat helyreállítás során az eredetivel megegyező és a közútkezelői előírásoknak megfelelő anyagú és minőségű helyreállítás fogadható csak el (pl. útpálya helyreállítása csak hengerelt aszfalttal lehetséges), ezt az illetékes hatósággal egyeztetni kell.

A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzése a Vállalkozó feladata. A jelen közbeszerzési eljárás során felhasznált anyagoknak mindenben szabványosnak, az Európai Unióban elfogadottnak kell lenniük, megfelelő minősítéssel, a kábelszerelvények esetén magyar nyelvű szerelési utasítással kell rendelkezniük, melyet az Ajánlatkérő kérésére a Vállalkozónak be kell mutatnia.

A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. A munkaterület elhagyásakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszínen szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet – és vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak megfelelően történhet csak – különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a feszültség mentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. Villamos munkát csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos

berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez.

A dísz- és közvilágítási hálózat minden esetben feszültség alattinak tekintendő, még működési időn kívül is, egészen addig, amíg a Vállalkozó külön írásban nem kéri annak feszültség-mentesítését, és a BDK Kft. munkatársai nem végezték azt el, vagy a Vállalkozó az üzemeltetésre átvett hálózaton esetén saját maga el nem végezte azt. A feszültségmentesítést az MSZ 1585:2016 szabványban írtak szerint kell elvégezni és feszültségmentesítés végrehajtásának tényét minden esetben írásban rögzíteni kell. Az eljárás azonos kell legyen a munkával érintett nem dísz- és közvilágítási hálózatok -különösen ilyenek az ELMŰ Hálózati Kft. (E.ON) és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig az illetékes szolgáltatótól kell a feszültség mentesítést illetve szakfelügyeletet kérni írásban. Az építési munkák során a nem villamos szakipari munkarészek esetén (például kábel gödör ásása) a helyszínen Kivitelezőnek saját, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítani, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop „feszültség nélkülségének” (lásd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megállapításával kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelező képviselőjének a munka megkezdése előtt meg kell győződnie az oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, feszültség nélkülségéről, ha ezek nem megfelelőek a munka nem kezdődhet meg, soron kívül értesíteni kell az illetékes üzemet.

A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződészegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, a fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A hálózat üzemzavarának villamos szempontból történő javítását a munka kiadását követően egy hibahely esetén a Vállalkozó által tett (munka)napi megajánláson (2. értékelési részzempont) belül, több hibahely esetén a Vállalkozó által tett (munka)napi megajánláson (3. értékelési részzempont) belül, a burkolat helyreállítását pedig a kábeljavítás befejezését követően 5 munkanapon belül kell elvégezni. Egy napon 3 db-ot meghaladó mennyiségű hiba kiadása esetén a határidő minden további hiba esetén (arra vonatkozóan) egy – egy munkanappal nő. Időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatok során feltárt javításoknál - amennyiben ezek nem azonnali beavatkozást igényelnek - a határidők külön ütemtervben kerülnek rögzítésre.

A munka befejezését – ezen belül az elektromos hiba javítását - legkésőbb a következő munkanapon írásban készre kell jelenteni. A készre jelentés alvállalkozó igénybevétele esetében is a Vállalkozó feladata.

Az elkészült javítások dokumentációját a Vállalkozónak két hetente le kell adnia az Ajánlatkérő telephelyén. A munkák helyszíni ellenőrzését és átvételét az illetékes üzem vezetője vagy az általa megbízott személy végzi, de Ajánlatkérő jogosult külsős műszaki ellenőrt is megbízni, kivitelező ezen személyekkel együttműködni köteles.

Megvalósulási dokumentáció

A Vállalkozó megvalósulási dokumentációt köteles készíteni, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Az aláírt organizációs jegyzőkönyvet
- A kiadáshoz kapcsolódó rajzot
- Az építési naplót (a szabályosan kitöltött naplónak tartalmaznia kell többek között a javított, futó kábel típusát, a javítás során felhasznált főbb anyagok típusát és mennyiségét)
- Kivitelezői nyilatkozatot
- Hibajavításonként min. négy jó minőségű kinyomtatott fényképet (1. javítás és feltárás előtti állapotról, 2. a feltárt hibás kábelről a burkolat bontása után, 3. a kijavított kábelről, 4. a hibahelyről burkolat helyreállítás után) melyek egyértelműen mutatják a kezdeti állapotot és a hibaelhárítás mozzanatait (A papír alapú dokumentációban színesben kinyomtatva)
- Átadás átvételi jegyzőkönyvet (Ajánlatkérő által előírt formátumban)
- Megvalósulási rajzot (beméretezett, a hibajavítás helyét egyértelműen és beazonosítható módon bemutató, a kábelek típusát, kötés fajtáját tartalmazó, dátumozott és aláírt szerelői vázlatrajzot)
- Villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvet, mely a hibajavítás helyére és azzal villamosan közvetlenül összeköttetésben álló oszlopokra vonatkozóan tartalmazza a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát ;
- Nyilatkozatot a hálózat üzemzavarának villamos szempontból határidőre történő javítására vonatkozóan (mely tartalmazza főként: kiadás dátumát, elkészülte dátumát, határidőre történt javítás esetén ennek megerősítése, határidőn túl indoklása szükség szerint ezt alá támasztó dokumentumokkal)
- Üzemzavari bejelentő másolatát burkolatbontással járó esetekben
- CD vagy DVD, mely fenti dokumentumokat digitálisan is tartalmazza

Költségszámítási tételek részletezése

1. Kábelhiba javítási tételek:

1.1. Egyszeri hibajavítás PVC szigetelésű kábelben betoldás nélkül (db)

Ezen tételsor alkalmazható elsődlegesen elvágott és erenként egyszeres kötéssel újrakötéssel javított meghibásodások esetén, de akkor is ha csak külső szigetelési sérülése miatt a kábel elvágása nélkül „cipzáros” lezárással vagy a kábel részleges sérülés esetén a kábel teljes elvágása nélkül egy – egy ér betoldásával történik a javítás. Ezen elszámolási tétel utólagos, fotó alapján ellenőrizhető ismérve a hibahely egy - egy egybefüggő külső szigetelő elemmel történő lezárása.

1.2. Egyszeri hibajavítás „papír” szigetelésű kábelben betoldás nélkül (db)

Ezen tételsor alkalmazható elsődlegesen elvágott és erenként egyszeres kötéssel újrakötéssel javított meghibásodások esetén, de akkor is ha csak külső szigetelési sérülése miatt a kábel elvágása nélkül „cipzáros” lezárással vagy a kábel részleges sérülés esetén a kábel teljes elvágása nélkül egy – egy ér betoldásával történik a javítás. Ezen elszámolási tétel utólagos, fotó alapján ellenőrizhető ismérve a hibahely egy - egy egybefüggő külső szigetelő elemmel történő lezárása.

1.3. Hibajavítás betoldással 3 méterig PVC szigetelésű kábelben (db)

Ezen tétel alkalmazandó akkor, ha a kábelbe, annak minden vezetőjébe betoldás szükséges. A hibás rész kivágását követően a szükséges, de minimum 500 mm –es új földkábel darabbal kell a betoldást megvalósítani. Itt a kábel javítás egyes kötőelemeit érszigeteléssel, majd két külön, nem egybefüggő külső szigetelő elemmel kell lezárni, köztük jól láthatóan szabadon hagyva az új betoldott földkábel darabot, annak gyári külső szigetelését. A teljes betoldott szakasz külső szigetelése egy egybefüggő kötő elem alkalmazásával tilos !

1.4. Hibajavítás betoldással 3 méterig „papír” szigetelésű kábelben (db)

Ezen tétel alkalmazandó akkor, ha a kábelbe, annak minden vezetőjébe betoldás szükséges. A hibás rész kivágását követően a szükséges, de minimum 500 mm –es új földkábel darabbal kell a betoldást megvalósítani. Itt a kábel javítás egyes kötőelemeit érszigeteléssel, majd két külön, nem egybefüggő külső szigetelő elemmel kell lezárni, köztük jól láthatóan szabadon hagyva az új betoldott földkábel darabot, annak gyári külső szigetelését. A teljes betoldott szakasz külső szigetelése egy egybefüggő kötő elem alkalmazásával tilos !

1.5 Hibajavítás az oszlopba vagy elosztóba érkező kábelszakasz cseréjével 3 méterig PVC szigetelésű kábelben (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha az oszlopba vagy elosztóban érkező kábelszakasz cseréjét kell elvégezni, annak hálózat felőli végén egyszeres kötéssel. Az elszámolási tétel végelzárót nem tartalmaz, ha mégis szükséges ennek elszámolására a 9. tétel ad lehetőséget. Ebből a

tételből 2 db alkalmazása szükséges „T”- leágazó helyetti felfűzés készítése vagy hibás felfűzés teljes cseréjekor is.

1.6 Hibajavítás az oszlopba vagy elosztóba érkező kábelszakasz cseréjével 3 méterig „papír” szigetelésű kábelen (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha az oszlopba vagy elosztóban érkező kábelszakasz cseréjét kell elvégezni, annak hálózat felőli végén egyszeres kötéssel. Az elszámolási tétel végelzárót nem tartalmaz, ha mégis szükséges ennek elszámolására a 9. tétel ad lehetőséget. Ebből a tételből 2 db alkalmazása szükséges „T”- leágazó helyetti felfűzés készítése vagy hibás felfűzés teljes cseréjekor is.

1.7. Hibajavítás a falra vagy oszlopra kívülről szerelt kábelszakasz cseréjével 3 méterig PVC szigetelésű kábelen (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha a falra vagy oszlopra kívülről szerelt elosztóba érkező kábelszakasz cseréjét kell elvégezni, annak hálózat felőli végén egyszeres kötéssel. Az elszámolási tétel végelzárót nem tartalmaz, ha mégis szükséges ennek elszámolására 9. tétel ad lehetőséget. Ebből a tételből 2 db alkalmazása szükséges T”- leágazó helyetti felfűzés készítése vagy hibás felfűzés teljes cseréjekor is. A kábel mechanikai védelmét szolgáló tűzihorganyzott acél védőcső telepítése is a munka része.

1.8. Hibajavítás a falra vagy oszlopra kívülről szerelt kábelszakasz cseréjével 3 méterig " papír" szigetelésű kábelen (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha a falra vagy oszlopra kívülről szerelt elosztóba érkező kábelszakasz cseréjét kell elvégezni, annak hálózat felőli végén egyszeres kötéssel. Az elszámolási tétel végelzárót nem tartalmaz, ha mégis szükséges ennek elszámolására 9. tétel ad lehetőséget. Ebből a tételből 2 db alkalmazása szükséges T”- leágazó helyetti felfűzés készítése vagy hibás felfűzés teljes cseréjekor is. A kábel mechanikai védelmét szolgáló tűzihorganyzott acél védőcső telepítése is a munka része.

1.9. Hibás „T”- leágazó helyett új „Y” leágazó szerelése PVC szigetelésű kábelen (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha hibás „T”- leágazó helyett új „Y” leágazó szerelése szükséges. A jelzett tétel minden a régi kötőelem kiváltásához szükséges kötések és kábel költségét kell tartalmazza a leágazótól maximum 3 méterig történő kiváltásokkal. Az „Y” leágazó elkészítése a gyártó illetve forgalmazó által ilyen kötés elkészítése céljából rendszeresített termék alkalmazásával megengedett csak, egyszeres kötések készítésére szolgáló toldóelemek alkalmazása erre célra szigorúan tilos !

1.10. Hibás „T”- leágazó helyett új „Y” leágazó szerelése „papír” szigetelésű kábelen (db)

Ezen tétel akkor alkalmazható, ha hibás „T”- leágazó helyett új „Y” leágazó szerelése szükséges. A jelzett tétel minden a régi kötőelem kiváltásához szükséges kötések és kábel költségét kell tartalmazza a leágazótól maximum 3 méterig történő kiváltásokkal. Az „Y” leágazó elkészítése a gyártó illetve forgalmazó által ilyen kötés elkészítése céljából

rendszeresített termék alkalmazásával megengedett csak, egyszeres kötések készítésére szolgáló toldóelemek alkalmazása erre célra szigorúan tilos !

1.11. Érbetoldás (db)

Ezen tétel egy kábel összes egyszeres szigetelésű vezető ereinek, árnyékolásának oszlop szerelvényterében, elosztóban vagy kapcsolószekrényben – ahol egyszeres szigetelésű szerelés megengedett – egyenkénti megtoldását tartalmazza, beleértve a szerelvényekbe történő bekötés szükség szerint érvéghüvely vagy saru alkalmazását.

Fenti javítások minden esetben tartalmazzák a szükséges fő- és segédanyagokat, szerelői munkadíjat, a bontott hulladék anyag elszállítását, ártalmatlanítását. A kábelek összekötése az összes vezetőérnek, árnyékolásnak az összekötését, valamint az erek szigeteléseknek és a köpeny folyamatosságának helyreállítását is jelenti. A betoldások elkészítése során alumínium kábelek esetén is NYCWY típusú kábeleket kell használni, ez esetben vegyes kötésekkel kell az kábel ereket csatlakoztatni. A munkavégzés során a gyártói technológiai és a szerelvényhez tartozó szerelési utasításokat maradéktalanul be kell tartani. A kábelhiba javítás feladatkörben kell elvégezni és költséget elvonni egyéb a fenti műszaki leírásban szereplő itt jelentkező munkarészeket is. A fenti leírásban több helyen szereplő „3 méterig” meghatározás 1.3,1.4 pont vonatkozásában a betoldás két kötéspontra között, 1.5,-1.8, tételek esetében az oszlop vagy elosztó és a hibahely között 1.9,1.10. pontok tekintetében pedig külön – külön (egybeszámítás nélkül) a kiváltott „T” kötés középpontja és a „futó” illetve „leágazó” betoldások megmaradó hálózathoz történő kötési pontjai közötti a föld/ burkolat síkjában mérhető tényleges távolságot jelenti. Ennél nagyobb távolságok esetén több kábeljavítási tétel egyidejű alkalmazásával történik az elszámolás (pl.: 1 db 5 méteres betoldás „földben”, PVC kábelen esetén: 1 db 1.3 és 2 m 8./a tétel valamint 1 db 4 . tétel alkalmazásával).

2.1. A kábel hibahely előbehatarolása (db) feladatkörében kell elvégezni és költséget elvonni:

Amennyiben a hiba kiadása nem konkrét helyszínre (oszlopköz), hanem teljes áramkörre vagy szakaszra történik, a hibahely elő behatarolását, ehhez kapcsolódó minden szükséges munkát itt kell költséget elvonni, ez a tétel áramkörönként többször csak akkor számolható el, ha több, nem azonos oszlopközben adódó kábelhiba kerül előbehatarolásra Vállalkozó által. Ez a tétel szolgál továbbá olyan kiszállások elszámolására ahol a meghibásodás javításához végül nem vált szükségessé a kábel hálózat mérése, javítása.

2.2. A kábelhiba mérés (db) feladatkörében kell elvégezni és költséget elvonni:

A megjelölt helyszínen a hibahely műszeres behatarolását, a hiba kimérését, valamint az ehhez szükséges áramköri leválasztások, kapcsolások és feszültségmentesítések végrehajtását, továbbá egyéb a javítást követő, a kábelszakasz szigetelésének megfelelésére vonatkozó visszaellenőrzéseket, illetve az üzemszerű állapot érdekében a javított kábel visszakötését is tartalmazza. Ez a tétel szolgál a Ajánlatkérő kérésére végzett nyomvonalazás elszámolására.

3. Villamos biztonsági felülvizsgálat (db)

Egy darab oszlopban/ szerelvényterben elvégzett villamos biztonsági felülvizsgálat, mely a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának

(tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát és ennek jegyzőkönyv formájában történő dokumentálását tartalmazza összhangban 40/2017 NGM rendelettel.

4. Szerelőgödör készítése és helyreállítása (db)

A kábeljavítás elvégzéséhez szükséges munkaterület kialakítását, munkagödör készítését, valamint a fenti műszaki leírásban szereplő költségeket tartalmazza. Szilárd útburkolat esetén ennek bontása, illetve szakszerű helyreállítása 5-7. tételek szerint kerül elszámolásra. A tételre vonatkozó költségkalkuláció során a megadott kábeljavítási tételek szerinti bontási paraméterekkel lehet kalkulálni. Amennyiben két kábelhiba javítás egy munkagödörben történik (pl. oszlopba azonos nyomvonalon érkező két kábel bekötés cseréje) ebből a tételből csak 1 db számolható el.

5. Szilárd útburkolat bontása és építése - betonalap m²

Az útburkolat beton alapjának bontását, a keletkező silt elszállítását, végül pedig a szakszerű helyreállítást itt kell költséggelni.

6. Öntött aszfalt bontása és helyreállítása - m²

A szerelőgödör készítéséhez szükséges és az önkormányzati előírásoknak megfelelő mennyiségű aszfalt bontása, a keletkező veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása (ez történhet az aszfalt felhevítésével, ismételt felhasználásával), végül pedig a szakszerű aszfaltozás elvégzése a feladat. Itt is a fajlagos költségeket kell megadni.

7. Térkő burkolat bontása és helyreállítása - m²

A szerelőgödör elkészítéséhez szükséges térkő (viacolor, kockakő stb.) burkolatok elbontásának, tárolásának, az bontáskor megsérült térkövek pótlásának, valamint szakszerű lerakásának fajlagos költségét kell itt szerepeltetni.

8. Kábelfektetés

Amennyiben egy kábelen több hiba is előfordul és a javítás költségei meghaladnák egy új kábelszakasz létesítés költségét, úgy a meglévő kábelszakasz kiváltásaként ezen tételek kerülnek alkalmazásra. Az itt szereplő első tétel (burkolat feltárást - helyreállítást igénylő fektetés) esetén elvégzendő feladat kábel nyomvonalon a fektetéshez szükséges kábelárok elkészítését, szabványos módon új kábel fektetését kábel téglázással vagy fedlapokkal jelenti (szilárd útburkolat esetén ennek bontása illetve szakszerű helyreállítása az 5.-7. tételek szerint kerül elszámolásra) , a második tétel (Burkolatfeltárást - helyreállítást nem igénylő fektetés) pedig meglévő védőcsőbe vagy közműalagútba történő behúzással a régi kábel elbontásával elvégzendő feladat fajlagos költségét jelenti. Mindkét esetben NYCWY 4 x 10 mm² kábel létesítésével (90 %) illetve NYCWY 4 x 16 mm² kábel létesítésével (10 %) lehet kalkulálni. Teljes oszlopközben történő csere esetén a munka műszaki nyilvántartása történő átvezetése érdekében a leadandó dokumentációk geodéziai bemérést is kell tartalmazzanak, ezzel az esetek 50 % -ban lehet kalkulálni.

9. Végelzáró készítése (db)

Itt meglévő kábelen új kábelfej kiképzéssel, 20 % -ban kültéri, 80% -ban beltéri kábel végelzáró felszerelésével kell kalkulálni.

10. Szerelvénylap csere (db)

Meglévő vagy cserélt kábelen a régi szerelvénylap elbontása, új szerelvénylap felszerelése a feladat. 30 % -ban ENSTO SV50 - (ez csak régi, 16 m2 keresztmetszetű kábeleknél nagyobb erek kötésekor alkalmazható a gyári SVV1.10-es biztosítók alkalmazásával együtt), 10 % -ban GURO 1281, 60 % -ban GURO 1261 típusú szerelvény telepítésével lehet kalkulálni. Műemlék épület vakolata, hőszigetelés, speciális nemes vakolat, márványburkolat esetén csak a szakvállalkozó által végezhető helyreállításokat, valamint ha a szerelvénylap új külső lemezszekrénybe kell telepíteni, ennek anyagköltségét számla alapján el lehet számolni. Ezen munkatétel tartalmazza a szerelvénytér teljes, szakszerű újra szerelését.

11. EPH vezeték pótlása (db)

Lámpaoszlopok vagy egyéb kábelszerelvények (fém védőcső, stb.) védővezetővel történő összekötése minimum 10mm² vezetőt zöld-sárga HO7V2-K PVC szigetelésű, hajlékony 10mm² vezető alkalmazásával lehet kalkulálni (itt 20 % -ban oszlopok kívüli, 80% -ban oszlopon belüli kialakítással lehet kalkulálni).

12. Védőcső cseréje kábeljavításhoz vagy fektetéshez kapcsolódóan (m)

Itt a korábban meglévő, tönkrement védőcső nyílt árokban kábeljavításhoz vagy fektetéshez kapcsolódó cseréje a feladat, 50 % -ban FXKV, 50 % -ban KPE 110-es védőcső telepítésével lehet kalkulálni.

13. Irányított furás - 1 db 110 -es védőcső elhelyezéséhez (m)

Olyan út, vasút és egyéb műtárgyak alatt haladó kábelek estén ahol a meghibásodások javításához szükséges burkolatbontás nem lehetséges, korábbi védőcsövek pedig nincsenek illetve nem átjárhatóak az üzemzavar elhárítás csak átfúrással, kábelfektetéssel szüntethető meg. Jelent technológiai tétel nagyobb hosszúság esetén (5 méter felett) szükséges. Önállóan a vállalkozó nem alkalmazhatja, ezt a fenti esetekben a megrendelő képviselője külön írásban meg kell rendelje. A fajlagos ár minden a munka elvégzéséhez költséget tartalmaz (fúrási terv készítése, közmű nyilvántartási adatok beszerzése, technológiai aknák elkészítése, forgalomtechnika, szakfelügyelet, 110-es védőcső, stb., geodéziai bemérés).

14. Furás - pneumatikus technológiával ("vakondos-rakétás " módszer) 1db 110 védőcső elhelyezéséhez (m)

Olyan út, vasút és egyéb műtárgyak alatt haladó kábelek estén ahol a meghibásodások javításához szükséges burkolatbontás nem lehetséges, korábbi védőcsövek pedig nincsenek illetve nem átjárhatóak az üzemzavar elhárítás csak útátfúrással, kábelfektetéssel szüntethető meg. Jelent technológiai tétel kisebb hosszúság esetén (5 méter alatt) szükséges. Önállóan a vállalkozó nem alkalmazhatja, ezt a fenti esetekben a megrendelő képviselője külön írásban meg kell rendelje. A fajlagos ár minden a munka elvégzéséhez költséget tartalmaz (fúrási terv

készítése, közmű nyilvántartási adatok beszerzése, technológiai aknák elkészítése, forgalomtechnika, szakfelügyelet, 110-es védőcső, stb.)

15. Járda, kerékpárút hengerelt aszfalt bontása és helyreállítás (m2)

A szerelőgödör készítéséhez szükséges és az önkormányzati előírásoknak megfelelő mennyiségű aszfalt bontása, a keletkező veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása (ez történhet az aszfalt felhevítésével, ismételt felhasználásával), végül pedig a szakszerű aszfaltozás elvégzése a feladat. Itt is a fajlagos költségeket kell megadni. (Amennyiben ez a tétel szerinti helyreállítás, azaz nem öntött aszfalt alkalmazása szükséges, ezt, ennek mennyiségét a megrendelőnek előre írásban jelezni kell)

16. Úttest hengerelt aszfalt bontása és helyreállítás (m2)

A szerelőgödör készítéséhez szükséges és az önkormányzati előírásoknak megfelelő mennyiségű aszfalt bontása, a keletkező veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása (ez történhet az aszfalt felhevítésével, ismételt felhasználásával), végül pedig a szakszerű aszfaltozás elvégzése a feladat. Itt is a fajlagos költségeket kell megadni. (Amennyiben ez a tétel szerinti helyreállítás, azaz nem öntött aszfalt alkalmazása szükséges, ezt, ennek mennyiségét a megrendelőnek előre írásban jelezni kell)

17. Földelés pótlás földkábel hálózaton

Itt földkábeles hálózatokon 1 db hiányzó földelés telepítésének és hálózatra kötésének valamint a földelési ellenállás műszeres ellenőrzésének, dokumentálásának és közmű adatok egyeztetésének költségével kell kalkulálni (anyag + munkadíj). A kivitelezés során szükségessé váló egyéb munkák (pl. szerelő gödör készítése, burkolat pótlás) a tételsor szerint megfelelő dokumentáltság mellett elszámolhatóak.

18. Földelés pótlás szabadvezetéki hálózaton, B oszlopon

Itt szabadvezetéki hálózatokon 1 db hiányzó földelés telepítésének, a földelővezető elburkolásának és hálózatra kötésének valamint a földelési ellenállás műszeres ellenőrzésének, dokumentálásának és közmű dataok egyeztetésének költségével kell kalkulálni (anyag + munkadíj). A kivitelezés során szükségessé váló egyéb munkák (pl. szerelő gödör készítése, burkolat pótlás) a tételsor szerint, megfelelő dokumentáltság mellett elszámolhatóak.

19. Földelés pótlás szabadvezetéki hálózaton, faoszlopon

Itt szabadvezetéki hálózatokon 1 db hiányzó földelés telepítésének, a földelővezető elburkolásának, oszlopon mechanikai védelemmel kiegészülő kiépítésének és hálózatra kötésének valamint a földelési ellenállás műszeres ellenőrzésének, dokumentálásának és közmű adatok egyeztetésének költségével kell kalkulálni (anyag + munkadíj). A kivitelezés során szükségessé váló egyéb munkák (pl. szerelő gödör készítése, burkolat pótlás) a tételsor szerint, megfelelő dokumentáltság mellett elszámolhatóak.

20. Szerelvénylapok bekötése

Meglévő szerelvénylapok bekötésékor kell alkalmazni, akár kábelcserét követően, akár érintésvédelmi okokból egyfázisú rendszerre történő átálláskor. A munka tétel minden esetben tartalmazza a kábelek villamos szempontból megfelelő, színhelyes bekötését, szükség szerint zsugorcsővel történő újra színezését.

A **költségekbe** be kell építeni a munkavégzéshez szükséges szakfelügyeletet, a feszültségmentesítést, a munkaterület biztosítást, a munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzésének díjait és minden olyan díjat, melyek a hasonló hálózati munkák esetében előfordulnak, előfordulhatnak. (Kivételt képeznek: a./ az autópályák bevezető szakaszán végzett helyreállítások esetén a forgalomterelés b./ műemlék épület vakolata, hőszigetelés, speciális nemes vakolat, illetve útfelület vagy épület falának különleges például márványburkolata, ez esetben az érintett nyomvonalon csak szakvállalkozó által végezhető helyreállítások, valamint c./ egyes helyszíneken (pl. hidakon, épületek homlokzatán) biztonságosan csak alpinista szakember bevonásával végezhető munkák, ezek ellenértéke számla alapján elszámolható. **A fentiekén túlmenően más költség külön nem számolható el!**