

Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója 2024.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2024/85
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2024.05.03.
Iktatószám:	8200/2024
CPV Kód:	45315300-1
Ajánlatkérő:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Nincs megadva

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (1) (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **12705616243**

Postai cím: **Csepeli Átjáró 1-3.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1203**

Ország: **Magyarország**

Kapcsolattartó személy: **Varga Dóra Katalin**

Telefon: **+36 16195285**

E-mail: **drvarga@vddr.hu**

Fax: **+36 16195414**

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): **www.bdk.hu**

A felhasználói oldal címe (URL): **www.bdk.hu**

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: **Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója 2024.**

Hivatkozási szám: (1) **EKR000653602024**

II.1.2) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

45315300-1

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója, fejlesztése, meglévő gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése során az alábbi közbeszerzési részekben a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni:

1. rész: Közvilágítás fejlesztés-XVII.ker. különböző címein

- Diadal u - Túra u. meglévő gyalogos-átkelőhely

A jelzett címen kb. 22 m $4 \times 10 / 10 \text{mm}^2$ keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 1 db HKT 76/90/4, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, 2db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, 1 db meglévő lpt bontásával, 1db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

- XVII. Péceli út - Eszperantó u. meglévő gyalogos- átkelőhely

A jelzett címen a meglévő közvilágítási légvezeték (NFA2X $2 \times 16 \text{mm}^2$) áthelyezése szükséges az új B10/4 oszlopra; 1db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével. A régi B10/2 betonoszlop és Na lámpatest bontásával együtt 2db Na lámpatest bontását is el kell végezni a szabadvezeték hálózatról. Helyette 2db új Tweet Stelium LED-es lámpatest kell felszerelni, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

- XVII. Vízforrás u. (Gyeplős u-Ede u. között) közvilágítás fejlesztése

A jelzett címen kb. 122 m $4 \times 10 / 10 \text{mm}^2$ keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 3 db HKT 76/80/4, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, 3db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, 3db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

2. rész: XI. Somogyi u-Vahot u. meglévő gyalogos-átkelőhely

A jelzett címen kb. 60 m $4 \times 10 / 10 \text{mm}^2$ keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 2 db HKT 89/100/4, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, 3db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, 1 db meglévő lpt bontásával, 2db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

3. rész: I. ker. Gránit lépcső közvilágítás fejlesztése

Jelzett címen kb.17m $4 \times 10 / 10 \text{mm}^2$ keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges. A lépcső homlokzati rajzának megfelelően az oldalfalra kell felszerelni 5db új, LF-KAR-120 Károlyi típusú 16W-os LED-es lámpatestet. A meglévő lámpatesteket le kell szerelni. Az új lámpatesteket kb.40m MbCu $3 \times 1,5 \text{mm}^2$ -es kiskábelrel kell megtáplálni a meglévő védőcsőben vezetve.

4. rész: IX. ker. Gyáli út 21-23. közvilágítás fejlesztése

A jelzett címen kb. 690 m $4 \times 16 / 16 \text{mm}^2$ keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 13 db HKT 76/80/4, kúpos, talpcsavaros, és 5db HTT 76/40/3 teleszkópos, horganyzott oszlop telepítésével. Az új oszlopokra 13db Vizulo 36W-os, 2db Vizulo 20W-os és 3db Glória Smart 39W-os, új LED-es lámpatestet kell felszerelni, 18db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. 1db acél oszlopot és 3db meglévő Na lámpatestet

el kell bontani.

5. rész: III. Dűne u.23. előtti terület közvil. fejlesztése

A jelzett címen kb. 80 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 2 db HKT 76/70/3, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, 2db új Jupiter S Midi LED-es lámpatest felszerelésével, 3db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

6. rész: IV. kerület kábelrekonstrukció (Tél u. - Kassai u. - Nyár u. - Erzsébet u. kábelrekonstrukció

A jelzett címen kb. 2705 m 4x10/10mm² és 2597 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 3 db HTT 76/40/3, teleszkópos, 25db HKT 76/100/4 kúpos és 22db HKT 76/110/4 kúpos talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, a meglévő lámpatestek átszerelésével, 103 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

7. rész: XVIII. ker. Havanna lakótelep (Havanna u.65.)K-36091-1 KKSZ körzet kábelrekonstrukció

A jelzett címen kb. 750 m 4x10/10mm² és 3200m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 56 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

8. rész: XIV. ker. Stefánia út 3-43. szerviz út kábelrekonstrukció

A jelzett címen kb. 715 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 15 db HTT 76/65/3, teleszkópos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével, 20 db új Vizulo LED-es lámpatest felszerelésével, 20 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

A helyszínen lévő 15db alumínium oszlopot a lámpatestekkel együtt el kell bontani.

9. rész: IX. ker. Ferde u. K-24947-1 KKSZ kábelrekonstrukció

A jelzett címen kb. 680 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 18 db új GURO szerelvénylappal, 4db új SV ENSTO készlet beépítésével, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.

Részletesen részenként a Felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban, valamint a mellékletét képező költségvetési táblázatban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (1)
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

[] Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (1) (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: (1)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2024/05/02 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben