Jelmagyarázat

- tervezett NYCWY közvilágítási földkábel
- tervezett 3m-es oszlopföldelés
- tervezett KPE Ø110mm-es védőcső
- meglévő közvilágítási kábel
- közvilágítási kapcsolószekrény
- M3/2 — meglévő, megmaradó közvilágítási lámpatest ésacél kandelábber
- M5/6 — meglévő, Glória közvilágítási lámpatest és 4 m-es kandelábber
- 1 — kábel száma

- KVK — meglévő közvilágítási földkábel
- 1 kV — meglévő 1 kV-os földkábel
- 10 kV — meglévő 10 kV-os földkábel
- V — meglévő vízvezeték
- Sz — meglévő csatorna
- G — meglévő gázvezeték
- FV — meglévő FŐTÁV vezeték
- T-C — meglévő Telekom kábel
- DIGI — meglévő Digi távközlési kábel
- ITEC — meglévő Invitech távközlési kábel
- VOD — meglévő Vodafone távközlési kábel
- TR — meglévő forgalomirányítási kábel (Nokia Solutions and Networks)

kábel száma	nyomvonal-hossz (m)	kábel hossz (m)	kábel típus
1	409	457	NYCWY 4x16/16
2	318	358	NYCWY 4x16/16
3	570	626	NYCWY 4x16/16
4	237	265	NYCWY 4x10/10
5	514	562	NYCWY 4x16/16
6	231	259	NYCWY 4x10/10
7	593	661	NYCWY 4x16/16

Üzemi feszültség: 400/230V 50 Hz

Érintésvédelem: TN-S

A közművek közelsége miatt gépi földmunka végzése tilos, kutatóárok ásása kötelező!
Közművezetékek keresztezésénél, út alatti átvezetésénél
a meglévő védőcsőveket kell felhasználni amennyiben lehetséges.
Ha a meglévő védőcső nem használható fel,
a kábelt KPE Ø110mm-es védőcsőbe kell húzni!
Középfeszültségű kábeleket kábelfektetőgépes technológiával kell elhelyezni a közvilágítási kábelektől.

KONTINUUM-VILL MÉRNÖKI IRODA KFT.

1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. Tel.: 06-20-346-1477 Fax: 203-0698
E-mail: info@kontinuumvill.hu

Tervező: Antal Zoltán (01-10530)	Terv megnevezés: Budapest IX., József Attila lakótelep, Dési Huber utca, K-21947-1 közvilágítási kapcsolókörzet kábelrekonstrukciója	Rajz méret: A1
Rajzoló: Antal Zoltán		Lépték: M 1:500
Dátum: 2022. március	Rajz megnevezés: Létesítési helyszínrajz	Rajzszám: KV-22/0301-2